

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR

Ir sprawy: ZP. 271.42.2011

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45232130-2; Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej					
1		ODWODNIENIE ROWU - ul.1-go Maja od drogi 637 do ul.Działkowej			
1	KNR 2-01 d.1 0120-03	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą poz.11+poz.13+poz.14	m m		
				655,500	
				RAZEM	655,500
2	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 1,1*0,8*poz.11+1,1*[0,6+1,8]*poz.13-poz.3	m ³ m ³		
				987,008	
				RAZEM	987,008
3	KNR 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 1400,96*0,2	m ³ m ³		
				280,192	
				RAZEM	280,192
4	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.2+poz.3	m ³ m ³		
				1267,200	
				RAZEM	1267,200
5	KNR 2-18 d.1 0501-01	Podsypka z materiałów sypkich o grubości 10 cm (poz.11+poz.13+poz.14+poz.15)*0,6	m ² m ²		
				405,300	
				RAZEM	405,300
6	KNR 2-18 d.1 0501-03	Obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm [40cm] Krotność = 2 poz.11*0,4	m ² m ²		
				36,000	
				RAZEM	36,000
7	material d.1	Material na wymianę gruntu - kruszywo nienormowane [wraz z dostawą] poz.11*0,8*0,6	m ³ m ³		
				43,200	
				RAZEM	43,200
8	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.7	m ³ m ³		
				43,200	
				RAZEM	43,200
9	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie wykopów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.8	m ³ m ³		
				43,200	
				RAZEM	43,200
10	KNR 2-28 d.1 0409-01	Studzienka inspekcyjna HDPE DN1000 z pokrywą betonową 600 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-18 d.1 0408-06	Kanały z rur PCV (SDR 34) SN8 jednorodne o śr. zewn. 400 mm 90	m m		
				90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 2-18 d.1 0504-02	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.10 cm poz.13*0,6	m ² m ²		
				270,000	
				RAZEM	270,000
13	KNR 2-18 d.1 0511-06 analogia	Kanały rurowe - korytko betonowe odwodnieniowe 136,5+51+248,5+32,5+59+38-poz.14	m m		
				450,000	
				RAZEM	450,000
14	KNR-W 2-18 d.1 0412-03	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm 12+9+12+13,5+12+18+9+12+9+9	m m		
				115,500	
				RAZEM	115,500
15	KNR-W 2-18 d.1 0412-03 analogia	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm - zakończenie przepustu - skos 20	szt. szt.		
				20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR 2-01 d.1 0516-05	Umocnienie skarp (wlot i wylot przepustu) brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 10*2,4	m ² m ²		
				24,000	
				RAZEM	24,000