

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TYNKARSKIE KOD CPV 45453000-3				
1	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach	m ²		
d.1	do robót wykon.na sufitach w pomieszczeniach o wys.do 6 m 4.6*2.45	m ²	11.270	
			RAZEM	11.270
2	Zabezpieczenie drzwi wejściowych do mieszkań i posadzek folią.	m ²		
d.1	(2.10*0.8)*12+42.53	m ²	62.690	
			RAZEM	62.690
3	Odbicie odspojonych i odparzonych tynków z zaprawy wapiennej lub	m ²		
d.1	cem.- wapiennej na ścianach klatki schodowej [(6.94*3.20)+(1.4*2.80)+(1.85*2.25)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(4.70*2.50)+(6.94*2.5)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(11.20*2.35)]*15%	m ²	17.321	
			RAZEM	17.321
4	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-	m ²		
d.1	wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5 m ² w jednym miejscu 17.321	m ²	17.321	
			RAZEM	17.321
5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie	m ³		
d.1	cementowo-wapiennej cegłami na gł. 1 cegły - ściana przy zejściu do piwnic. (2.0*1.20)*0.125	m ³	0.300	
			RAZEM	0.300
6	Odrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. do 5	m ²		
d.1	m ² przy użyciu szczotek stalowych (2.45*2.25)+(7.50*2.75)*1.50	m ²	36.450	
			RAZEM	36.450
7	Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli -	m ²		
d.1	ochrona przed wykwitami soli i nalotem grzybów - ściany wewnętrzne w zejściu do piwnic (2.45*2.25)+(7.50*2.75)*1.50	m ²	36.450	
			RAZEM	36.450
8	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na nieotynkowanych	m ²		
d.1	ścianach w klatce schodowej ostatniej kondygnacji oraz w zejściu do piwnic. (4.4*3.60)*2+(2.45*2.25)+(7.50*2.75)*1.50	m ²	68.130	
			RAZEM	68.130
9	Przygotowanie powierzchni pod wykonanie gipsowych tynków cienko-	m ²		
d.1	warstwowych polegające na zeszkobaniu i zmyciu starych powłok malarskich wraz z poszpachlowaniem nierówności (6.94*3.20)+(1.4*2.80)+(1.85*2.25)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(4.70*2.50)+(6.94*2.5)+(2.45*3.20)+(2.2*3.20)+(11.20*2.35)	m ²	115.471	
			RAZEM	115.471
10	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych	m ²		
d.1	na ścianach i stropach zaprawą cementową - sufit podwieszony na ostatniej kondygnacji ocieplony supremą (4.60*2.45)	m ²	11.270	
			RAZEM	11.270
11	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich,	m ²		
d.1	podciągach, biegach i spocznikach schodowych - sufit ocieplony supremą (4.60*2.45)	m ²	11.270	
			RAZEM	11.270
12	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-	m ²		
d.1	mentową (4.60*2.45)	m ²	11.270	
			RAZEM	11.270

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu, zagrunto- d.1 wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na skośnym suficie ostat- niej kondygnacji (4.60*2.45)	m ²		
		m ²	11.270	
			RAZEM	11.270
14	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- d.1 go wykonywane ręcznie na ścianach na wcześniej przygotowanym sta- nym podłożu z tynku cem - wapiennego oraz na ścianach nowootyn- kowanych 115.47+23.094+68.130	m ²		
		m ²	206.694	
			RAZEM	206.694
15	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- d.1 go wykonywane ręcznie na stropach, spodach podestów, spoczników i biegów schodowych na wcześniej przygotowanym podłożu z tynku (2.45*4.60)+(2.82*1.10)+(3.10*1.10)+(1.9*1.10)+(4.25*1.10)+(2.45* 1.55)*2+(2.12*2.45)*2	m ²		
		m ²	42.530	
			RAZEM	42.530
2 REMONY KLATKI SCHODOWEJ - ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45453000-7				
16	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz- d.2 nych ścian, stropów, biegów, podestów, spoczników i ościeży - podło- ży gipsowych z gruntowaniem w klatce schodowej. <ściany>206.694+<sufit, spoczniki, podesty, biegi schodowe>42.53-<lam- perie>97.245	m ²		
			151.979	
			RAZEM	151.979
17	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych d.2 ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie 97.245	m ²		
		m ²	97.245	
			RAZEM	97.245
18	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych d.2 21.95*0.90	m ²		
		m ²	19.755	
			RAZEM	19.755
19	Mycie po robotach malarskich posadzek betonowych i lastrykowych (d.2 podesty, spoczniki, biegi schodowe) 42.53	m ²		
		m ²	42.530	
			RAZEM	42.530
20	Wstępne odczyszczenie powierzchni schodów wewnętrznych betono- d.2 wych /biegi schodowe, spoczniki i podesty/ - powierzchnie poziome 42.53	m ²		
		m ²	42.530	
			RAZEM	42.530
21	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - biegi schodo- d.2 we, spoczniki, podesty, powierzchnie poziome. 42.53	m ²		
		m ²	42.530	
			RAZEM	42.530
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ - INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIOWA KOD CPV 45310000-3				
22	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle d.3 21.95	m		
		m	21.950	
			RAZEM	21.950
23	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie- d.3 beton.) układany w tynku 21.95	m		
		m	21.950	
			RAZEM	21.950
24	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm d.3 21.95	m		
		m	21.950	
			RAZEM	21.950
25	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu - wykonanie otwo- d.3 rów mechanicznie pod obsadzenie puszek i gniazd łącznikowych 8	szt.		
		szt.	8.000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	8.000
26	Montaż puszki uniwersalnej mocowan. na podłożu z cegły z podłącze- d.3 niem przewodów	szt		
4		szt	4.000	
			RAZEM	4.000
27	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych d.3 jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
28	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na ceg- d.3 le mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
4		kpl.	4.000	
			RAZEM	4.000
29	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych d.3 tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych - 2x40W - końcowych	szt.		
4		szt.	4.000	
			RAZEM	4.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis
1	ORGBUD wyd. spec. 1998
2	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1997
3	(N.Z.) WACETOB 2000
4	ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996
5	(N.Z.) PPKZ 1982
6	ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996
7	(N.Z.) OKRB Warszawa zeszyt WACETOB