

NR SPRAWY:
2P.271.36.2012

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45232130-2; Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej					
1		ODWODNIENIE ROWU - ul.1-go Maja od drogi 637 do ul.Działkowej			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m		
d.1	0120-03	poz.11+poz.13+poz.14	m	655,500	
				RAZEM	655,500
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemnymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	1,1*0,8*poz.11+1,1*[0,6+1,8]*poz.13-poz.3	m ³	987,008	
				RAZEM	987,008
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0301-02	1400,96*0,2	m ³	280,192	
				RAZEM	280,192
4	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 4 poz.2+poz.3	m ³	1267,200	
				RAZEM	1267,200
5	KNR 2-18	Podsypka z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01	(poz.11+poz.13+poz.14+poz.15)*0,6	m ²	405,300	
				RAZEM	405,300
6	KNR 2-18	Obsypka z materiałów sypkich o grubości 20 cm [40cm]	m ²		
d.1	0501-03	Krotność = 2 poz.11*0,4	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
7	material	Materiał na wymianę gruntu - kruszywo nienormowane [wraz z dostawą]	m ³		
d.1		poz.11*0,8*0,6	m ³	43,200	
				RAZEM	43,200
8	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1	0230-01	poz.7	m ³	43,200	
				RAZEM	43,200
9	KNR 2-01	Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01	poz.8	m ³	43,200	
				RAZEM	43,200
10	KNR 2-28	Studzienka inspekcyjna HDPE DN1000 z pokrywą betonową 600	szt.		
d.1	0409-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur PCV (SDR 34) SN8 jednorodne o śr. zewn. 400 mm	m		
d.1	0408-06	90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża betonowe o grub.10 cm	m ²		
d.1	0504-02	poz.13*0,6	m ²	270,000	
				RAZEM	270,000
13	KNR 2-18	Kanały rurowe - korytko betonowe odwodnieniowe	m		
d.1	0511-06	analogia	m	450,000	
		136,5+51+248,5+32,5+59+38-poz.14		RAZEM	450,000
14	KNR-W 2-18	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm	m		
d.1	0412-03	12+9+12+13,5+12+18+9+12+9+9	m	115,500	
				RAZEM	115,500
15	KNR-W 2-18	Kanały z rury żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 400 mm - zakończenie przepustu - skos	szt.		
d.1	0412-03	analogia	szt.	20,000	
		20		RAZEM	20,000
16	KNR 2-01	Umocnienie skarp (wlot i wylot przepustu) brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0516-05	10*2,4	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000