

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Wielgolas Duchnowski dz. 111(do dz. nr 100)
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego						
1	KNNR 5 0701-02 ST5.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 462mb x 0,4 x 0,8	m ³	148		
2	KNNR 5 0705-01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm DVR 75	m	148		
3	KNNR 5 0705-01 ST 5.6	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm : A58PS-29m, A110PS-1m	m	32		
4	KNNR 5 0713-03 ST 5.6	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach YAKXs4x25	m	462		
5	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35	m	4		
6	KNNR 5 0702-02 ST 5.6	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III-710m x 0,4 x 0,6	m ³	148		
7	E - 0510 0510-47-05 ST 5.2	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słupy; grunt kat III	szt.	13		
8	KNNR 5 1001-01 ST 5.3; 5.4	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg -	szt.	13		
9	KNNR 5 1003-03 ST 5.4	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	13		
10	KNNR 5 1004-02 ST 5.5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -	szt.	13		
11	KNNR 5 0907-05 ST 5.8	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	3		
12	KNNR 5 1302-03 ST 6.6	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	13		
13	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)- wykopy pod fundament skrzynki ZK+SL+SOK	m ³	1		
14	KNNR 5 0412-06	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnicę	szt.	2		
15	KNNR 5 0401-05	Analogia. montaż ZK+SL+SOK	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: