

# ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ

## PRZEDMIAR ROBÓT


Obiekt Przebudowa drogi Długa Kościelna - Mrowiska – nakładka asfaltowa  
Kod CPV 45233124-4  
Budowa Długa Kościelna – Kazimierzów - Mrowiska, Gmina Halinów, Powiat  
Miński, woj. Mazowieckie  
Inwestor Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

**Wykonawca:**  
Mgr inż. Mariusz Kozera

Włodzimierz Kaliszuk

**Data opracowania:**  
07.02.2008r

**Inwestor:**

  
Włodzimierz Kaliszuk  
upr. nr: 527342/282/256/94  
upr. bud. KZL. 200.2006/240/66

**Data zatwierdzenia:**

Przebudowa drogi Długa Kościelna - Mrowiska - nakładka asfaltowa

TEMAT: Przebudowa drogi Długa Kościelna - Mrowiska - nakładka asfaltowa

## 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- zdjęciu od 15 cm do 25 cm istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego na odcinku 1,2 km
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 1,2 km
- wyrównaniu nawierzchni drogi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm
- wyrównaniu poboczy za pomocą kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

## 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. - 6600,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia jezdni - 12500,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia pobocza - 4640,00 m<sup>2</sup>

MARIUSZ KOZERA

  
mgr inż. specjalności drogi i mosty

## Przebudowa drogi Długa Kościelna - Mrowiska - nakładka asfaltowa

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	2,320
2	KNNR 6 0802/03	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	30,000
3	KNNR 6 0801/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 25cm - z wykorzystaniem kruszywa na wyrównanie pobocza	m2	6.600,000
4	KNNR 1 0208/01	D-M-00.00.00	Wywóz nadmiaru kruszywa naturalnego po terenie lub drogach gruntowych na odległość do 3 km	m3	1.421,000
5	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	6.600,000
6	KNNR 6 0107/01	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02 D-04.08.05	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 15cm	m3	176,600
7	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	12.500,000
8	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	12.500,000
9	KNNR 6 1302/01	D-M-00.00.00 D-06.04.02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm	m	3.480,000
10	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	km	2,320

MARIUSZ KOZERA

mgr inż. specjalności dróg i mosty

Włodzimierz Kaliszuk

upr. proj. GP-7842/282/256/94  
upr. bud. WZSP 2m/2040/240/66