

# Przedmiar

Obiekt      Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów  
Kod CPV     45233124-4  
Budowa      Budziska  
               Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie  
Inwestor     Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

---

Sporządził   mgr inż. Mariusz Kozera

---

Barcząca 07.2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów

TEMAT: Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podsypki piaskowej na odcinku 0,5 km, grubość po zagęszczeniu 5cm
- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 0,5 km, grubość po zagęszczeniu 15cm
- wykonaniu podbudowy z destruktu na odcinku 0,5 km grubość po zagęszczeniu 5cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego na odcinku 0,5 km, grubość po zagęszczeniu 20cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podsypki piaskowej. -2500,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. -2500,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia podbudowy z destruktu. -2500,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia pobocza - 500,00 m<sup>2</sup>

## Modernizacja drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska gm. Halinów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,500
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km (500m*5m*0,15m=375,00m <sup>3</sup> ) - analogia	m <sup>3</sup>	375,000
3	KNNR 6 0105/04	D-M-00.00.00 D-04.02.01 D-04.04.00	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm (500m*5m=2500m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.500,000
4	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (500m*5m=2500m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.500,000
5	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-10.07.01	Podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm - (500m*5m=2500m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	2.500,000
6	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych, grubość po zagęszczeniu 20cm - analogia (500m*0,5m*2=500m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	500,000
7	KNNR 1 0102/05	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,003
8	KNNR 1 0101/01	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm	szt	3,000
9	KNNR 1 0101/02	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm	szt	3,000
10	KNNR 1 0101/03	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm	szt	5,000
11	KNNR 1 0101/05	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm	szt	3,000