

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej (ul. Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów (odcinek od km 0+000 do km 1+530)
Kod CPV	45233222-1
Budowa	Hipolitów, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 05.2017r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej (ul. Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów (odcinek od km 0+000 do km 1+530)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KSNR 1 0104/03	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym	km	1,530
2	KNNR 6 0806/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.429,000
3	KNNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	1.300,000
4	KNNR 6 0802/04	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	8.793,000
5	KNNR 6 0801/02	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	8.793,000
6	KNNR 6 0805/06	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów - analogia	m2	2.552,000
Roboty ziemne					
7	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	1.691,700
8	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 6	m3	1.691,700
Krawężniki i obrzeża					
9	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.524,000
10	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.418,000
Chodniki i zjazdy					
11	KNNR 6 0112/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	2.126,000
12	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	985,000
13	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	758,000
14	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2.126,000
Nawierzchnia					
15	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (123m2+1445m*6m = 8793m2)	m2	8.793,000
16	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (123m2+1445m*6m = 8793m2)	m2	8.793,000
17	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (123m2+1445m*6m = 8793m2)	m2	8.793,000
18	KSNR 6 0308.1/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca), grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (123m2+1445m*6m = 8793m2)	m2	8.793,000
19	KSNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (123m2+1445m*6m = 8793m2)	m2	8.793,000
20	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm (123m2+1445m*6m = 8793m2)	m2	8.793,000
Pobocza oraz roboty wykończeniowe					
21	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych		

Przebudowa drogi gminnej (ul. Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów (odcinek od km 0+000 do km 1+530)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				szt	5,000
22	KNR 2-31 1406/05	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	29,000
23	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	36,000
24	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m ³	330,000
25	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 6	m ³	330,000
26	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Wykonanie rowu chłonnego z tłucznia frakcji 31,5 do 63mm o wymiarach 0,5mx0,5m - analogia	m ²	660,000