

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne  
ADRES INWESTYCJI : Józefin ul. Zgody  
INWESTOR : Gmina Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : Elektryczna

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego</b>						
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5/4,3 m	słup	4		
2	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup	5		
3	KNNR 5 0903-04 ST 5.1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	10		
4	KNNR 5 0905-01 ST 5.1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 2x25mm <sup>2</sup>	km.przew.	0.330		
5	KNNR 5 1002-01 ST 5.2	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	9		
6	KNNR 5 1003-03 ST 5.3	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	9		
7	KNNR 5 1004-02 ST 5.3	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -	szt.	9		
8	KNNR 5 0906-02 ST 5.3	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	9		
9	KNNR 5 0906-03 ST 5.5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
10	KNNR 5 0907-05 ST 5.5	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
11	E - 0510 0100-03 ST 5.4	Montaż linii zasilającej skrzynkę oświetlenia ulicznego w rurach winidurowych	kpl.	2		
12	E - 0510 0100-01 ST 5.4	Montaż skrzynki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
13	KNNR 5 1302-03 ST 6.1	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy - przewód ASXS <sub>n</sub> 2x25	odc.	1		
14	KNNR 5 1304-01 ST 6.6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)- odgromnik	szt.	2		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: