
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka
Kod CPV 45233124-4
Budowa Żwirówka, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa
57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 01.2013r.

Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka

TEMAT: Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm na odcinku 550m
- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm
- odmuleniu rowów na długości 160m
- wykonaniu przepustu o średnicy 40cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. - 3025,00 m²
- powierzchnia jezdni - 2750,00 m²
- powierzchnia podsypki - 3025,00 m²

Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,550
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia (0,15m*550m*5,5m=453,75m ³)	m ³	453,750
3	KNNR 6 0605/03	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Scianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	scianke	2,000
4	KNNR 6 0605/06	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami	m	10,000
5	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (550m*5,5m=3025m ²)	m ²	3.025,000
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem (550m*5,5m=3025m ²)	m ²	3.025,000
7	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm (AC11W) wykonana bez szwa podłużnego - (550m*5m=2750m ²)	m ²	2.750,000
8	KNNR 6 1302/01	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm	m	165,000