

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar

Obiekt      przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr. ew. 111 w Wielgolesie Duchnowskim

Kod CPV     45233124-4

Budowa      Wielgolas Duchnowski, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie

Inwestor    Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

  

Poziom cen   Średnie ceny robót w woj. Mazowieckim

---

Sporządził   mgr inż. Mariusz Kozera

Sprawdził    Włodzimierz Kaliszuk

---

Barcząca 27.06.2008r.

przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr. ew. 111 w Wielgolesie Duchnowskim

TEMAT: przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr. ew. 111 w Wielgolesie Duchnowskim

#### 1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wyrównaniu nawierzchni drogi kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm
- wyrównaniu poboczy za pomocą kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

#### 2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 3830,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia pobocza - 766,00 m<sup>2</sup>

przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr. ew. 111 w Wielgoleście Duchnowskim

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,766
2	KNNR 6 0107/01	D-M-00.00.00 D-04.04.01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne poboczy kruszywem naturalnym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu ponad 10cm - analogia	m3	30,310
3	KNNR 6 0107/01	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02 D-04.08.05	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 8cm	m3	149,570
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3.830,000
5	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	3.830,000
6	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000