Obliczanie średnic przewodów instalacji gazowej wewnętrznej w bud. przedszkola na terenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów

Nazwa działki	Punkty obliczeniowe	Współczynnik jedno-czesności "A"	Ilość gazu Q x A x K	Długość działki	Średnica rury	OPORY MIEJSCOWE				DŁUGOŚĆ		STRATA CIŚNIENIA	
						Kurek	Kolano	TRÓJNIK		Zastępcza	Obliczeniowa	Jednostkowa	Całkowita
								Przelot	Odgałę-zienie				
			m3/h	m	mm	szt.				m	m	daPa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ODCINEK DO KOTŁA GAZOWEGO									
Kg c.o.-1	1	1	14,34	2,70	32	1	2	-	-	2,00	4,70	0,521	2,449
1 - 2	1	1	14,34	10,23	50	-	5	-	1	11,3	21,53	0,086	1,851
2 - PRP	1	1	15,57	16,17	50	1	3	-	-	5,35	21,52	0,097	2,087
												RAZEM	6,387

Współczynnik korekcyjny

$$K = \left(\frac{0,75}{0,64}\right)^{0,69} = 1,12$$