

PRZEDMIAR ROBÓT

OŚWIETLENIE ULICZNE : BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY SZCZĘŚLIWEJ DŁUGA KOŚCIELNA
Długa Kościelna Ulica Szczęśliwa : DŁUGA KOŚCIELNA UL SZCZĘŚLIWA
Gmina Halinów : Gmina Halinów
Spółdzielcza 1 05-074 Halinów : ul. Spółdzielcza 05-074 Halinów
ELEKTRYCZNA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9; 45.31.00.00-3

Włodzimierz Kruczek : mgr inż. Włodzimierz Kruczek

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Maj 2016

Data zatwierdzenia

Przedmiotem robót budowlanych jest: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Szczęśliwej w Długiej Kościelnej
KOD CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Montaż słupów;
- budowa linii kablowej
- montaż przewodów napowietrznej linii oświetleniowej;
- montaż opraw oświetleniowych;
- montaż SON;
- pomiary powykonawcze;
- podłączenie wykonanej instalacji

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	7		
2	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	8		
3	KNR-W 2-01 0701-01	Przeświet sterowany pod drogą	m	8		
4	KNR-W 2-01 0701-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. I-II	m	213		
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km.przew.	0.68		
6	KNNR 5 0907-04	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat I-II	m	8		
7	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	2		
8	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	23		
9	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	23		
10	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	23		
11	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	23		
12	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg	szt.	1		
13	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie	m	99		
14	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	5		
15	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	5		
16	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: