
OŚWIETLENIE ULICZNE MICHAŁÓW-BANKÓWKA DZ. NR 253

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

OŚWIETLENIE ULICZNE
MICHAŁÓW-BANKÓWKA DZ. NR 253
05-074 HALINÓW

WYKONAWCA:

WYŁONIONY W PRZETARGU

INWESTOR:

GMINA HALINÓW
SPÓŁDZIELCZA I
05-074 HALINÓW

KOSZTORYSANT:

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
"ELEKTROPOL"
Mieczysław Nagraha
Upr. Bud. VAN 4200/13/78/88
Upr. Pomiarowe 91/92

ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
"ELEKTROPOL"
Mieczysław Nagraha
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Kallańskiej 7

OŚWIETLENIE ULICZNE MICHAŁÓW-BANKÓWKA DZ. NR 253
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	KNR 0201 0707-0500		Wykopy ręczne o głębokości do 2,0 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - grunt kategorii III. 1,98X4SZT+1,3+10SZT	20,9200	m3
			Obmiar: 20,9200		
1.2	KNR 0510 0702-0800		Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym do 2 belek ustojowych P10/ZN200	10,0000	szt.
			Obmiar: 10,0000		
1.3	KNR 0510 0704-0500		Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych żurawiem samochodowym do 2 belek ustojowych E10,5/4,3	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
1.4	KNR 0510 0802-0700		Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie stojącym. HAK SOT 16	14,0000	szt.
			Obmiar: 14,0000		
1.5	KNR 0510 0903-0100		Montaż bezpiecznych zawiesznień przewodów przelotowych o przekroju do 70 mm ² UCHWYT PRZELOTOWY	10,0000	szt.
			Obmiar: 10,0000		
1.6	KNR 0510 0903-0300		Montaż bezpiecznych zawiesznień przewodów odciągowych o przekroju do 70 mm ² UCHWYT ODCIĄGOWY	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
1.7	KNR 0510 0033-0100		Montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych n.n. typu asxsn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² (z.nr 12/93) PRZEWÓD AsXSn2x25	0,5080	km
			Obmiar: 0,5080		
1.8	KNR 0510 1011-0100		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia. wysięgnik jednoramienny z lampą ręciovą o 1 żarówce. OPRAWA OUSc70W	14,0000	kpl
			Obmiar: 14,0000		
1.9	KNR 0510 0036-0300		Montaż z wejściem na słup skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93) SKRZYŃKA SV19.25	14,0000	szt.
			Obmiar: 14,0000		
1.10	KNR 0510 1004-0300		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi PRZEWÓD YDY2X2,5	42,0000	m
			Obmiar: 42,0000		
1.11	KNR 0510 0904-0100		Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm ² ZACISKI ENSTO	38,0000	szt.
			Obmiar: 38,0000		

OŚWIETLENIE ULICZNE MICHAŁÓW-BANKÓWKA DZ. NR 253
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1.12	KNR 0510 0036-0200		Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromnika w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93) ODGROMNIK BOP-R 0,44/5kA	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.13	KNR 0510 0809-0200		Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0.60 m. kategoria gruntu iii	24,0000	m
			Obmiar: 24,0000		
1.14	KNR 0510 0809-1100		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pretowych. kategoria gruntu iii	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
1.15	KNR 0201 0701-0201		Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.	92,0000	m
			Obmiar: 92,0000		
1.16	KNR 0201 0704-0202		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.	92,0000	m
			Obmiar: 92,0000		
1.17	KNR 0510 0303-0200		Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 110,0 mm w wykopie RURA DVK110	22,0000	m
			Obmiar: 22,0000		
1.18	KNR 0510 0103-0200		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną KABEL YAKxS 4X25	70,0000	m
			Obmiar: 70,0000		
1.19	KNR 0510 0114-0200		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rurach , pustakach lub kanałach zamkniętych KABEL YAKxS 4X25 W RURZE DVK110	22,0000	m
			Obmiar: 22,0000		
1.20	KNR 0510 0044-0600		Układanie kabli energetycznych o masie do 1,0 kg na słupach betonowych,kabel wciągany do rur mocowanych do słupa uchwytami stalowymi odstępowymi (z 8,9/94) W RURZE BE50	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
1.21	KNR 0510 0044-0200		Układanie kabli energetycznych o masie do 1,0 kg na słupach betonowych,kabel wciągany bezpośrednio do słupa,mocowany uchwytami stalowymi odstępowymi (z 8,9/94) YAKxS 4X25 MOCOWANY PO SŁUPIE	21,0000	m
			Obmiar: 21,0000		
1.22	KNR 0510 0603-0700		Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv. zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² KABEL YAKxS 4X25	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
1.23	KNR 0508 0403-0100		Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, do 2 otworów mocujących LISTWA ROZGAŁĘŻNA	1,0000	szt.

OŚWIETLENIE ULICZNE MICHAŁÓW-BANKÓWKA DZ. NR 253
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 1,0000		