

**OŚWIETLENIE ULICZNE OKUNIEW UL. STANISŁAWOWSKA DZ. NR 112/1, 112/3,  
680**

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

**BUDOWA:**

OŚWIETLENIE ULICZNE  
STANISŁAWOWSKA DZ.NR 680-DROGA WOJEWÓDZKA NR 637  
05-074 OKUNIEW

**WYKONAWCA:**

WYŁONIONY W PRZETARGU

**INWESTOR:**

GMINA HALINÓW  
SPÓŁDZIELCZA 1  
05-074 HALINÓW

**KOSZTORYSANT:**

**Mnożniki:**

Ilość robót: 1

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
„ELEKTROPOL”

Mieczysław Nagraba  
Upo. Buzi. VAN 42145173-85  
Upo. Pomiarowe 91/92

ZAKŁAD ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
„ELEKTROPOL”  
Mieczysław Nagraba  
05-300 Minsk Mazowiecki  
ul. Kalinowskiej 7

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	<b>KNR 0201 0707-0500</b>		Wykopy ręczne o głębokości do 2,0 m wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - grunt kategorii III.  1,98+1,98+1,3+1,3	6,5600	m3
			Obmiar: 6,5600		
1.2	<b>KNR 0510 0702-0800</b>		Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym do 2 belek ustojowych  P10/ZN200	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.3	<b>KNR 0510 0704-0500</b>		Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych żurawiem samochodowym do 2 belek ustojowych  E10,5/4,3	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.4	<b>KNR 0510 0802-0700</b>		Montaż trzonów izolatorów stojących na słupie stojącym.  HAK SOT16	5,0000	szt.
			Obmiar: 5,0000		
1.5	<b>KNR 0510 0903-0100</b>		Montaż bezpiecznych zawieszonych przewodów przelotowych o przekroju do 70 mm <sup>2</sup>  UCHWYT PRZELOTOWY	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.6	<b>KNR 0510 0903-0300</b>		Montaż bezpiecznych zawieszonych przewodów odciągowych o przekroju do 70 mm <sup>2</sup>  UCHWYT ODCIĄGOWY	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.7	<b>KNR 0510 0033-0100</b>		Montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych n.n. typu asxsn lub podobnych o przekroju 4x50 mm <sup>2</sup> (z.nr 12/93)  PRZEWÓD AsXS <sub>n</sub> 2x25	0,1470	km
			Obmiar: 0,1470		
1.8	<b>KNR 0510 1011-0100</b>		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia. wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową o 1 żarówce.  OPRAWA OUSc70W	3,0000	kpl
			Obmiar: 3,0000		
1.8	<b>KNR 0510 1011-0100</b>		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia. wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową o 1 żarówce.  OPRAWA OUSb100W	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
1.9	<b>KNR 0510 0036-0300</b>		Montaż z wejściem na słup skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych n.n. z przewodów izolowanych (z.nr 12/93)  SKRZYNKA SV19.25	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
1.10	<b>KNR 0510 1004-0300</b>		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi  PRZEWÓD YDY2X2,5	16,0000	m
			Obmiar: 16,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1.11	<b>KNR 0510 0904-0100</b>		Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm <sup>2</sup>  ZACISKI ENSTO	10,0000	szt.
			Obmiar: 10,0000		
1.12	<b>KNR 0510 0036-0200</b>		Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromnika w liniach napowietrznych n.n.z przewodów izolowanych (z.nr 12/93)  ODGROMNIK BOP-R 0,44/5kA	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.13	<b>KNR 0510 0809-0200</b>		Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0.60 m. kategoria gruntu iii	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		
1.14	<b>KNR 0510 0809-1100</b>		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pretowych. kategoria gruntu iii	12,0000	m
			Obmiar: 12,0000		