

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	SST.III.1	KNR 2-25 0309-02	<b>Rozebranie istniejącego budynku</b> Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie ogrodzenia I etapu 2.0*(45.0+35.0*2)	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	230.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>230.00</b>
2	SST.III.1	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa wokół rozbieranego budynku 2.0*(52.0+21.5)*2	m <sup>2</sup>		
d.1				m <sup>2</sup>	294.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>294.00</b>
3	SST.III.1	KNR 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych - odcięcie instalacji elektrycznej	szt.		
d.1			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	SST.III.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1			13	szt.	13.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
5	SST.III.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspomnikami	szt.		
d.1			13	szt.	13.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
6	SST.III.1	KNR 4-04 0705-07	Demontaż brodzika wraz z syfonem	szt.		
d.1			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
7	SST.III.1	KNR 4-04 0705-09	Demontaż zlewów lub zmywaków	szt.		
d.1			5	szt.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
8	SST.III.1	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1			22	szt.	22.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
9	SST.III.1	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m <sup>2</sup>	zesp.		
d.1			40	zesp.	40.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
10	SST.III.1	KNR-W 4- 02 40210- 03	Demontaż wentylatorów dachowych	szt.		
d.1			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11	SST.III.1	KNR 4-01 0432-01 okna	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	szt.		
d.1			47+1+46+1+4	szt.	99.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.00</b>
12	SST.III.1	KNR 4-01 0432-02 drzwi wew. drzwi zew. okna	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m <sup>2</sup> do 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	szt.		
d.1			32	szt.	32.00	
			18	szt.	18.00	
			20+28+1+2	szt.	51.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>101.00</b>
13	SST.III.1	KNR 4-01 0432-03 drzwi wew.	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> ze ścian drewnianych	m <sup>2</sup>		
d.1			1.40*2.05	m <sup>2</sup>	2.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.87</b>
14	SST.III.1	KNR 4-04 0802-01 analogia	Rozebranie atyki z elementów stalowych w poziomie I kondygnacji	m <sup>2</sup>		
d.1			1.0*(16.03+13.05*2+10.10+1.10+9.47*2+49.36+12.32+9.76*2)	m <sup>2</sup>	153.47	
					<b>RAZEM</b>	<b>153.47</b>
15	SST.III.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m <sup>2</sup>		
d.1			9.76*8.88+13.05*10.10+9.47*49.36	m <sup>2</sup>	685.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>685.91</b>
16	SST.III.1	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1			9.76+14.43+13.05	m	37.24	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.24</b>
17	SST.III.1	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1			4*3.20	m	12.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.80</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu z płyt OSB 685.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	685.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>685.91</b>
19	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 685.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	685.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>685.91</b>
20	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 685.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	685.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>685.91</b>
21	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0401-07 śc.zew.	Rozebranie płyt ściennych prefabrykowanych 3.08*(12.06*2+1.10+7.0+49.86*3+6.99*3+2.18*2+9.63*3+13.01) -(0.55*(0.80*47+0.85+1.20*46+1.10)+1.10*(1.10+0.85+0.80*3+1.20*2)+ 1.50*(0.80*20+1.20*28)) -(0.90*2.05+0.80*2.05*8+0.80*2.25*15+1.40*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	767.01 -133.94 -44.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>588.23</b>
22	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*3.08*9.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.32	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.32</b>
23	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 3.08*(2.42*2+1.71+6.99*6+3.32*4+1.14*4+0.90*2*4+5.20+3.58)-0.80* 2.05*14+0.90*1.40*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	245.67	
					<b>RAZEM</b>	<b>245.67</b>
24	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 61.5+106.6+2.4+6.1+6.1+6.1+6.1+33.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	228.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>228.60</b>
25	SST.III.1 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 67.3+60.1+60.2+60.2+60.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	308.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>308.00</b>
26	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 30.9+12.3+5.5+4.1+4.2+15.4+1.1+15.4+1.1+15.5+1.1+15.4+1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>123.10</b>
27	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0301-04 posadzki rampa	Rozebranie podłoża wraz z warstwami izolacyjnymi z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 0.20*(228.60+308.0+123.10) 0.20*(3.0*9.76+1.50*9.76+2.40*49.86+1.10*2.20+1.90*12.45+2.22* 12.20+1.78*12.88)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	131.94 47.93	
					<b>RAZEM</b>	<b>179.87</b>
28	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 0302-06  rampa	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm 0.25*1.23*(12.06*2+1.10+7.0+49.86*3+6.99*3+2.18*2+9.63*3+13.01) 0.38*1.23*9.50 0.20*(3.0+9.76*2+1.50+2.40*2+49.86+1.10+2.20+1.90*2+12.45+12.20+ 12.88)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	76.58 4.44 24.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>105.68</b>
29	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 153.47*0.05+685.91*0.15+588.23*0.14+7.32+245.67*0.10+(228.60+ 308.0+123.10)*0.02+105.68+179.87	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	523.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>523.54</b>
30	SST.III.1 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km 523.54	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	523.54	
					<b>RAZEM</b>	<b>523.54</b>
31	SST.III.1 d.1	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutom ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 105.68	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	105.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>105.68</b>
32	SST.III.1 d.1	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie ogrodzenia I etapu 294.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	294.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>294.00</b>