

strop żelbetowy

pozostały obszar rzędna +3,00

więźba dachowa - wiązary

pk ○ piony kanalizacyjne zakończone wywiewką dachową

UWAGA:
LINIA CIĘCIA DLA TEGO RZUTU JEST 5 CM NAD POZIOMEM STROPU
I NIE UWZGLEDNIA CIĘCIA PRZEZ DACH

UWAGA!!!:

1. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAĆ W OPARCIU O ZAŁĄCZONE PROJEKTY BRANŻOWE.
3. WSZYSTKIE PRZEGRODY WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ DANEGO MATERIAŁU.
4. WSZYSTKIE IZOLACJE POZIOME I PIONOWE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ORAZ POSADZEK NA GRUNCIE POWINNY BYĆ POŁĄCZONE MIĘDZY SOBĄ, ZAPEWNIAJĄĆ SZCZELNOŚĆ WSZYSTKICH PŁASZCZYZN POZIOMYCH I PIONOWYCH.
5. ZASTOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE WYMAGANE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPSIAMI PRAWA BUDOWLANEGO.
6. CAŁOŚĆ PRAC BUDOWLANYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ POD NADZOREM ORAZ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW WSZYSTKICH TECHNOLOGII, ZGODNIE Z NORMAMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONASTWA ORAZ ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ. NALEŻY PRZYJĄĆ ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWE Z GWARANCJĄ DOSTAWCY MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII CO DO ŻYWOTNOŚCI I SZCZELNOŚCI CAŁEGO SYSTEMU POKRYCIA.
7. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN, DRZWI, ŚWIETLIKÓW WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY KONTROLNE OTWOROWANIA.
8. NALEŻY PRZYJĄĆ WYMIARY OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINIMALNEGO "ŚWIATŁA" PRZEJŚCIA I UWZGLĘDNIĆ TECHNOLOGIĘ PRODUCENTA.
9. WSZELKIE WĄTPLIWOŚĆI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
10. WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA.
11.PRZEJŚCIA INSTALACYJNE RUR, KABLI ELEKTRYCZNYCH, PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ. DLA RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH I MIEDZIANYCH ZAOSTOSOWAĆ MASY OGNIOCHRONNE NP. PROMATSTOP-COATING, NATOMIAST DLA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH KOŁNIERZE OCHRONNE NP. PROMATSTOP-UNICOLLAR. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
PRZEGRODY POŻAROWE OZNACZONO SZCZEGÓŁOWO NA RZUTACH I PRZEKROJACH RYSUNKÓW ARCHITEKTURY.

PROJEKTY KOMERCYJNE SP. Z O.O.
26-600 Radom,ul.Kanałowa 10/12lok.103
tel. (48) 363 10 02
e-mail: ms@projektykomercyjne.pl

Nazwa inwestycji	**Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**		
Etap	**ETAP II - BUDOWA PRZEDSZKOLA**		
Branża	**ARCHITEKTURA**	Stadium	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Inwestor	Gmina Halinów, ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów		
Adres	dz. nr 1686, przy ul.1 Maja, 05-079 Okuniew	Data	grudzień 2014
Tytuł rysunku	**RZUT PODDASZA**	Skala	**1 : 100**
Projektował	mgr inż. arch. Błażej Marchewka Upr. nr MA/029/09; Ewid. nr MA-2117	Podpis	
Opracował	mgr inż. Ewa Rzymczyk mgr inż. arch. Anita Broda	Podpis	
Nr rysunku	**009_PW _1202**		