

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

elewacja budynku Szkoły w Cisu 1

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa tynków zewnętrznych. malowanie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Csiu					
1 1. Naprawa tynków, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie elewacji.					
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmy- cie	m ²		
d.1	2608-01	765.44-114.82	m ²	650.62	
				RAZEM	650.62
2	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 (ściany, gzyms, glify przy oknach i parapetach)	m ²		
d.1	0604-01	765.44*0.15	m ²	114.82	
				RAZEM	114.82
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem dobranym do spoiwa farby elewacyjnej	m ²		
d.1	2608-04	765.44	m ²	765.44	
				RAZEM	765.44
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zew. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	33*1.64*0.25	m ²	13.53	
				RAZEM	13.53
5	Kalkula- cja włas- na	Montaż nowych parapetów PCV o wym. 1,64 x 0,25 cm w kolorze jasnym (jak istniejące) z podkuciem tynku i betonu	szt		
d.1		33.00	szt	33.00	
				RAZEM	33.00
6	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich w kolorze jasny beż, farbą elewacyjną odporną na wysoką i niską temperatu- rę (oraz jej różnice), zmiany wilgotności, opady atmosferycz- ne, pomieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza (prod. " ŚNIEŻKA", POLIFARB DĘBICA, BOLIX, ATLAS lub równo- ważna) dwukrotnie - na wys.ponad 5 do 10 m	m ²		
d.1	1405-03 z.sz. 5.1.	765.44	m ²	765.44	
				RAZEM	765.44
7	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami jak w poz. 6, lecz cokół w kolorze brąz	m ²		
d.1	1405-03	95.68*0.6	m ²	57.41	
				RAZEM	57.41
8	KNNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1504-01	500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
9	NNRNKB	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 10 m	m ² pow.		
d.1	202 1613a-01	650.00	m ² pow.	650.00	
				RAZEM	650.00