

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Przedmiar

Obiekt Chodnik i zjazdy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 od km 46+143 do km 46+701,1 Odcinek 1
Kod CPV 45233253-7
Budowa Gmina Halinów, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Halinów 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY W ZAKRESIE BUDOWNICTWA Włodzimierz Kaliszuk 08-110 Siedlce ul. Błonie 2/7

Sporządził Włodzimierz Kaliszuk
upr. pro. 6P-7342/282/256/94
nr. bud. WZDP 2m/2040/240/11

Siedlce 18.11.2009r.

Przedmiar

Chodnik i jazdy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 od km 46+143 do km 46+701,1 Odcinek 1

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	4,000
2	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-20cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	11,000
3	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 21-30cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	11,000
4	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 31-40cm z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt	10,000
5	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 20cm	szt	1,000
6	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	8,000
7	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Doplata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc - krotność 4	m3	8,000
8	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	18,500
9	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Doplata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny - krotność 4	mp	119,500
10	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	111,000
11	D-M-00.00.00 D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości	ha	0,066
12	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	68,000
13	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 2	m2	68,000
14	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm	m2	68,000
15	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	3,400
16	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - krotność 6	m3	3,400
17	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 10cm za pomocą spycharki	m2	862,000
18	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Transport humusu na odległość do 0,5 km	m3	86,200
19	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp, grunt kat. I-II	m3	225,000
20	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3, grunt kat. I-II	m3	60,000
21	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1km wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3, grunt kat. I-II	m3	83,000
22	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Doplata za każdy następny 1km transportu samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat I-II - krotność 4		

Przedmiar

Chodnik i zjazdy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 od km 46+143 do km 46+701,1 Odcinek 1

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
23	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II	m3	83,000
24	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	285,000
25	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	0,940
26	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15,800
27	D-M-00.00.00	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod nawierzchnię chodnika w gruncie kategorii I-IV	m	1.078,800
28	D-M-00.00.00 D-04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	826,480
29	D-M-00.00.00 D-04.04.00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - krotność 2	m2	826,480
30	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	826,480
31	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Ława betonowa zwykle pod krawężniki	m3	2,050
32	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	102,500
33	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	67,380
34	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	45,000
35	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Wywiezienie urobku z koryta na odległość do 5km	m3	19,107
36	D-M-00.00.00	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	112,380
37	D-M-00.00.00	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie	m2	112,380
38	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	112,380
39	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	112,380
40	D-M-00.00.00 D-08.04.01	Zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	112,380
41	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	49,500
42	D-M-00.00.00 D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	14,000
43	D-M-00.00.00	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm	m	1,000
44	D-M-00.00.00	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	1,370
45	D-M-00.00.00	Umocnienie dna i skarp rowów płytami o wymiarach 40x60x10 cm		

Przedmiar

Chodnik i zjazdy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 od km 46+143 do km 46+701,1 Odcinek 1

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			m2	3,240
46	D-M-00.00.00 D-01.02.02	Humusowanie skarp z obsianiem - grubość warstwy humusu 5cm	m2	139,800
47	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych	szt	6,000
48	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3m2	szt	8,000
49	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt	2,000
50	D-M-00.00.00 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3m2	szt	2,000
51	D-M-00.00.00 D-07.01.01	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie	m2	48,480
52	D-M-00.00.00 D-07.06.02	Bariery - jednostronne, masa 1m barier - 24kg	m	36,000
53	D-M-00.00.00 D-07.06.02	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60mm i 38mm, o rozstawie słupków z rur d=60mm co 1,5m	m	9,000

Włodzimierz Kaliszuk

upr. proj. GP-7342/282/256/94
por. bud. WZDP 2m/2040/240/14