

Przedmiar

Obiekt	Przebudowa ul. Szczęśliwej w m. Długa Kościelna gm. Halinów
Kod CPV	45233124-4
Budowa	Długa Kościelna, Gmina Halinów, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Urząd Miasta w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Barcząca 04.2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przynana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ul. Szczęśliwej w m. Długa Kościelna gm. Halinów

TEMAT: Przebudowa ul. Szczęśliwej w m. Długa Kościelna gm. Halinów

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podsypki piaskowej na odcinku 0,340 km, grubość po zagęszczeniu 5cm
- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego na odcinku 0,340 km, grubość po zagęszczeniu 25cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia podsypki piaskowej. -1700,00 m²
- powierzchnia podbudowy z tłucznia kamiennego stab. mech. -1700,00 m²

Przebudowa ul. Szczęśliwej w m. Długa Kościelna gm. Halinów

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,340
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 4km - analogia (0,25m*1700m ² =425,0m ³)	m ³	425,000
3	KNNR 6 0105/04	D-M-00.00.00 D-04.02.01	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	1.700,000
4	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.01	Podbudowy z tłucznia frakcji 0-31,5, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	1.700,000
5	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	11,000