

## ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

### PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa rynku w Okuniewie – etap I

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,279
2	KNNR 6 0806/07	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	712,000
3	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 1km	m <sup>3</sup>	30,000
4	KNNR 6 0404/02	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	672,000
5	KNNR 6 0502/01	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	964,000
6	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000