

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji – droga gminna  
dł. 800 m, szer. korytowania 4 m

Adres inwestycji – Kazimierów – ul. Czereśniowa (dł. 800 m, szer. 8 m)

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	j. m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KSNR 1 0205-01	Kopanie mechaniczne rowu o gł. 1,00 m, wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> , gr. kat. I-II	m <sup>3</sup>	450		
2	Wycena indywidualna	Przepusty drogowe – zakup, transport, ułożenie: wykonanie 26 zjazdów przepust Ø 30 dł. 4 m	mb	104		
		udroźnienie przepustów drogowych wbudowanych pod drogą	mb	24		
3	KNNR 6 0105-01	Koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gr. kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	3200		
4	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3200		
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 63, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3200		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3200		
7	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	800		
8	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodem samowyladowawczym	m <sup>3</sup>	120		
9	Wycena indywidualna	Zakup i transport kruszywa łamanego betonowego o frakcji 31-63 mm	t	960		
		kliniec o frakcji 0-31,5 mm	t	320		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

zł

Podatek VAT -

zł

**Ogółem wartość kosztorysowa robót -**

**zł brutto**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji – drogi gminne  
dł. 810 m, szer. korytowania – 4 m

Adres inwestycji - Halinów:

ul. Cicha (dł. 720 m, szer. 8 m), ul. Malinowa (dł. 90 m, szer. 12 m)

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	j. m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KSNR 1 0205-01	Kopanie mechaniczne rowu o gł. 1,00 m, wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> , gr. kat. I-II	m <sup>3</sup>	680		
2	Wycena indywidualna	Przepusty drogowe – zakup, transport, ułożenie: Wykonanie 21 zjazdów przepust Ø 30 dł. 4 m;	mb	84		
		Budowanie przepustów pod drogą	mb	8		
		Udrożnienie przepustów drogowych	mb	72		
3	KNNR 6 0105-01	Koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gr. kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	3240		
4	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3240		
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 63, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3240		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3240		
7	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	972		
8	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodem samowładawczym	m <sup>3</sup>	120		
9	Wycena indywidualna	Zakup i transport kruszywa łamanego betonowego o frakcji 31-63 mm	t	972		
		kliniec o frakcji 0-31,5 mm	t	324		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

zł

Podatek VAT -

zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót -

zł brutto

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa inwestycji – droga gminna  
dł. 650 m, szer. korytowania 5 m

Adres inwestycji – Halinów – ul. Zachodnia (dł. 700 m, szer. 10 m)

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	j. m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KNNR 6 0105-01	Koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gr. kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	3250		
2	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3250		
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 63, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3250		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3250		
5	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	130		
6	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodem samowyladowawczym	m <sup>3</sup>	60		
7	Wycena indywidualna	Zakup i transport kruszywa łamanego betonowego o frakcji 31-63 mm kliniec o frakcji 0-31,5 mm	t t	975 325		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

zł

Podatek VAT -

zł

**Ogółem wartość kosztorysowa robót -**

**zł brutto**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji – droga gminna  
dł. 380 m, szer. korytowania od ul. Bema do ul. Piłsudskiego (dł. 190 m) – 4 m,  
od ul. Piłsudskiego do ul. Zachodniej (dł. 190 m) – 5 m

Adres inwestycji – Halinów – ul. Pułaskiego (dł. 280 m, szer. 380 m)

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	j. m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KNNR 6 0105-01	Koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gr. kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	1710		
2	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1710		
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 63, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1710		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1710		
5	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	38		
6	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodem samowyładowawczym	m <sup>3</sup>	90		
7	Wycena indywidualna	Zakup i transport kruszywa łamanego betonowego o frakcji 31-63 mm kliniec o frakcji 0-31,5 mm	t t	510 171		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

zł

Podatek VAT -

zł

**Ogółem wartość kosztorysowa robót -**

**zł brutto**

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji – droga gminna  
dł. 700 m, szer. korytowania 4,00 m

Adres inwestycji – Długa Szlachecka – ul. Popiełuszki (dł. 700 m, szer. 10 m)

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	j. m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KNNR 6 0105-01	Koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gr. kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	12800		
2	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	2800		
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 63, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2800		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	2800		
5	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	700		
6	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodem samowładowawczym	m <sup>3</sup>	840		
7	Wycena indywidualna	Zakup i transport kruszywa łamanego betonowego o frakcji 31-63 mm kliniec o frakcji 0-31,5 mm	t t	840 280		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

zł

Podatek VAT -

zł

**Ogółem wartość kosztorysowa robót -**

**zł brutto**

### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji – droga gminna nr ew. 32  
szer. korytowania 4 m o dł. 420 m

Adres inwestycji – Krzewina, droga gminna nr ew. 32 (dł. 420 m, szer. 7 m)

Inwestor – Urząd Gminy w Halinowie

Adres inwestora – 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Nr	Podstawa	Opis robót	j. m.	Ilość	Cena (zł)	Wartość
1	KNNR 6 0105-01	Koryto wykonane mechanicznie gł. 10 cm w gr. kat. II-IV na całej szer. jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	1680		
2	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1680		
3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 63, gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1680		
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31, gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	1680		
5	KSNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy – wykonanie mechaniczne przy gr. ścinania 20 cm	m <sup>2</sup>	378		
6	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km, samochodem samowyladowawczym	m <sup>3</sup>	80		
7	Wycena indywidualna	Zakup i transport kruszywa łamanego betonowego o frakcji 31-63 mm kliniec o frakcji 0-31,5 mm	t t	504 168		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

zł

Podatek VAT -

zł

**Ogółem wartość kosztorysowa robót -**

**zł brutto**