

TRAKTPROJEKTOWANIE BUDOWLANE
ul. Łukowska 15 / 164, 04-133 Warszawa
tel./ Fax. 613-93-04

Zamawiający :

URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa i adres obiektu:

CHODNIK I ZJAZDY W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 721
od km 46 + 547 do km 47 + 027
Odcinek 2

Branża :

Drogowa

Data :

wrzesień 2006

Stanowisko	Imię i nazwisko / Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Edward Grochowski upr. St-354/82	Grochowski E
Opracowała	Elżbieta Grochowska	E. Grochowska

PRZEDMIAR ROBÓT
Chodnik i zjazdy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 721
w km 46+547 ÷ 47+027
Odcinek 2

L.p.	Kod SST	Nr poz. cen.	Opis robót	J. m.	Wyliczenie	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.02.01	11	Karczowanie drzew (ściananie drzew i karczowanie pni) o śr. 10-15 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5km	szt	Zał. Nr 2 Odcinek 2 – Zestawienie drzew do wyrębu	5
2	D.01.02.01	12	Karczowanie drzew (ściananie drzew i karczowanie pni) o śr. 16-20 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5km	szt	Zał. Nr 2 Odcinek 2 – Zestawienie drzew do wyrębu	14
3	D.01.02.01	13	Karczowanie drzew (ściananie drzew i karczowanie pni) o śr. 21-30 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5km	szt	Zał. Nr 2 Odcinek 2 – Zestawienie drzew do wyrębu	15
4	D.01.02.01	14	Karczowanie drzew (ściananie drzew i karczowanie pni) o śr. 31-40 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 5km	szt	Zał. Nr 2 Odcinek 2 – Zestawienie drzew do wyrębu	6
5	D.01.02.01	22	Przycięcie żywopłotu	m	Zał. Nr 2 Odcinek 2 – Zestawienie drzew do wyrębu	165
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG						
6	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych, gr. 5cm z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km, str. L	m ²	Zał. Nr 1 Odcinek 2 poz. 1 – Wykaz robót rozbiórkowych	10
7	D.01.02.04	23	Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu, gr. 15cm z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	Zał. Nr 1 Odcinek 2 poz. 1 – Wykaz robót rozbiórkowych	20
8	D.01.02.04	25	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu przy szkole z kostki brukowej betonowej z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	Zał. Nr 1 Odcinek 2 poz. 1 – Wykaz robót rozbiórkowych	35,98
9	D.01.02.04	62	Rozebranie bariery sztywnej z rurek stalowych przy szkole	m	Zał. Nr 1 Odcinek 2 poz. 2 – Wykaz robót rozbiórkowych	6,5
10			Mechaniczne odcięcie (wyrównanie) krawędzi jezdni bitumicznej (na gł. 5cm) z załadunkiem i wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 10 km	m ²	Zał. Nr 1 Odcinek 2 poz. 3 – Wykaz robót rozbiórkowych	16,3

ROBOTY ZIEMNE						
11	D.02.01.01	12	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-II z transportem na nasyp na odl. do 0,5 km	m ³	Zał. Nr 3 Odcinek 2 poz. 3 – Zestawienie robót ziemnych	270
12	D.02.01.01	13	Wykonanie wykopów w gr. kat. I-II z transportem na odkład na odl. do 5 km	m ³	Zał. Nr 3 Odcinek 2 poz. 4 – Zestawienie robót ziemnych	103
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
13	D.03.02.01	41	Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50cm z osadnikiem i wpustem ulicznym	szt	Zał. Nr 6 Odcinek 2 poz. 3 – Odwodnienie korpusu drogowego	3
14	D.03.02.01	23	Wykonanie przykanalików pod jezdnią z rur PCV o średnicy 20cm grubościennych (przewiertem)	m	Zał. Nr 6 Odcinek 2 poz. 4 – Odwodnienie korpusu drogowego	25,5
15	D.06.01.01	66	Umocnienie dna i skarp rowów płytami wielootworowymi o wym. 40x60x10cm	m ²	Zał. Nr 6 Odcinek 2 poz. 5 – Odwodnienie korpusu drogowego	8,64
KRAWĘŻNIKI I CHODNIKI						
16	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm na ławie z betonu B10 z oporem	m	Zał. Nr 4 Odcinek 2 poz. 1 – Zestawienie robót -Krawężniki i chodniki	313
17	D.08.03.01	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20 x 6 cm	m	Zał. Nr 4 Odcinek 2 poz. 2 – Zestawienie robót -Krawężniki i chodniki	531,5
18	D.08.02.02	11	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piask. gr. 3 cm i podbudowie grubości 10 cm z kruszywa łamanego	m ²	Zał. Nr 4 Odcinek 2 poz. 3 – Zestawienie robót -Krawężniki i chodniki	478,5
ZJAZDY GOSPODARCZE						
19	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wywiezieniem urobku na odl. do 5km w gr. kat. I-II, gł. koryta do 15 cm.	m ²	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.1 – Zestawienie robót na zjazdach	142,5
20	D.04.01.01	12	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, gł. koryta do 20 cm.	m ²	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.1 – Zestawienie robót na zjazdach	55
21	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 x 100 na ławie z betonu cementowego kl. B10 bez oporu	m	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.2 – Zestawienie robót na zjazdach	143
22	D.04.02.01	33	Wykonanie podsypki piaskowej gr. w-wy 10 cm	m ²	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.3 – Zestawienie robót na zjazdach	197,5
23	D.04.04.02	23	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm	m ²	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.4 – Zestawienie robót na zjazdach	142,5
24	D.04.04.02	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, gr. w-wy 20 cm	m ²	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.4 – Zestawienie robót na zjazdach	55

25	D.08.04.01	50	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki brukowej betonowej, czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm	m ²	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.5 – Zestawienie robót na zjazdach	197,5
26	D.06.02.01	11	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm na ławie z pospółki gr. 20 cm (pod zjazdami i chodnikami)	m	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.6 – Zestawienie robót na zjazdach	12
27	D.06.02.01	30	Wykonanie zakończenia kołnierzowego przepustów	szt	Zał. Nr 5 Odcinek 2 poz.7 – Zestawienie robót na zjazdach	4
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
28	D.09.01.01	10	Wykonanie trawników siewem i humusowaniem	m ²	Zał. Nr 7 Odcinek 2 poz. 2 – Roboty wykończeniowe	578
OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME I BARIERY						
29	D.07.06.02	11	Wykonanie poręczy sztywnej z rurek satalowych (przejście przy szkole), wys. 1,1m, rozstaw słupków co 1,5m	m	Zał. Nr 8 Odcinek 1 poz. 4 – Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego	6