

## ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Koszt inwest b kom Halinów

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Budynek w Halinowie ul. Mickiewicza 23</b>					
1	KNNR-W 3 d.1 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych $0,9*0,6+5*(0,9*1,5)+(1,5*1,5)*4+(1,8*1,5)*3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,390</b>
<b>2 KNNR-W 3</b>					
2	KNNR-W 3 d.1 0702-03	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych $3*(0,9*2,21)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,967	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,967</b>
<b>3 KNR 4-01</b>					
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych .z blachy nie nadającej się do użytku $0,25*(0,6+5*0,9+4*1,5+3*1,8)$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,125</b>
<b>4 NNRNKB</b>					
4	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 4,125	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,125	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,125</b>
<b>5 NNRNKB</b>					
5	NNRNKB d.1 202 0550-08	(z.VIII)Uzupełnienie wylewki rury spustowej okrągłej z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>6 KNR-W 4-</b>					
6	KNR-W 4- d.1 01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych śr. 125 mm 3	szt.		
			szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2 Budynek w Halinowie ul. Parkowa 65</b>					
7	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych $0,9*2,05$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,845</b>
<b>8 KNR-W 4-</b>					
8	KNR-W 4- d.2 01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> $(0,9*0,7*0,8)*2+1,5*0,38*0,7$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,407	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,407</b>
<b>3 Budynek w Brzezinach 3a/b</b>					
9	KNNR-W 3 d.3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych $0,9*1,5*3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,050</b>
<b>10 KNR 4-01</b>					
10	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych .z blachy nie nadającej się do użytku $0,25*0,9*3$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,675</b>
<b>11 NNRNKB</b>					
11	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,675	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,675</b>
<b>4 Budynek w Brzezinach 3d</b>					
12	KNNR-W 3 d.4 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych $1,2*1,6$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,920</b>
<b>13 KNR 4-01</b>					
13	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych .z blachy nie nadającej się do użytku $0,25*1,2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
<b>14 NNRNKB</b>					
14	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,300</b>
<b>15 KNNR 3</b>					
15	KNNR 3 d.4 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych $0,9*2,05$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,845	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,845
<b>5 Budynek w Cisiu ul. Mostowa 61</b>					
16	KNR-W 4-d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,76*2,24+1,19*2,24*2+1,15*3,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20,134	
				RAZEM	20,134
17	KNR-W 4-d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,4*(4,76*2+2,24*2)-(0,9*2,0*4+0,6*2,0+27,87) -1,8*1,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52,930	
			m <sup>2</sup>	-3,420	
				RAZEM	49,510
18	KNR-W 4-d.5 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 1,5*(2,24*4+1,2+4,76*2+2,4)-(3*0,9+0,8)*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	27,870	
				RAZEM	27,870
19	KNR-W 4-d.5 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,9*(3,56+3,4+1,2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,344	
				RAZEM	7,344
20	KNR-W 4-d.5 01 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie pochwytu drewnianego balustrady schodów 2,56+3,56+3,4+1,2	m		
			m	10,720	
				RAZEM	10,720
21	KNR-W 4-d.5 01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2*1,15	m		
			m	2,300	
				RAZEM	2,300
22	KNR-W 4-d.5 01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr.do 50 mm 2*2,0+2,24*2+2,6+0,8+0,6+1,9+0,6	m		
			m	14,980	
				RAZEM	14,980
23	KNR-W 4-d.5 01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 1,2*0,6+1,5*0,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,920	
				RAZEM	1,920
24	KNR-W 4-d.5 01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0,75*1,8*1,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,565	
				RAZEM	2,565
25	KNR-W 4-d.5 01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0,9*2,05*2+(0,9*3+0,8)*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,865	
				RAZEM	10,865
<b>6 Budynek w Cisiu ul. Główna 126</b>					
26	KNR-W 4-d.6 01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - remont ścian fundamentowych (5+7,3)*0,3*0,2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,738	
				RAZEM	0,738
<b>7 Budynek w Okuniewie ul. Stanisławowska 30</b>					
27	KNR-W 3-d.7 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1,5*1,5*2+2,4*1,5*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,700	
				RAZEM	11,700
28	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych .z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*(1,5*2+2,4*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,950	
				RAZEM	1,950
29	NNRNKB d.7 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 1,95	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,950	
				RAZEM	1,950
<b>8 Budynek w Długiej Kościelnej ul. Powstania Styczniowego 79</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 4- d.8 01 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonych schodów zewnętrznych z betonu monolitycznego 2,05*3,4*0,25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,743	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,743</b>
31	KNR-W 4- d.8 01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - remont ścian fundamentowych 0,1*0,4*(8,75+10,0+1,2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,798	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,798</b>
<b>9 Budynek w Długiej Szlacheckiej ul. Popietuszki 53</b>					
32	KNNR-W 3 d.9 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 1,2*1,6*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,840</b>
33	KNR 4-01 d.9 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*1,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
34	NNRNKB d.9 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
<b>10 Budynek w Chobocie 50</b>					
35	KNNR 3 d.10 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,845</b>

PROJEKTOWANIE NADZORY  
 Roman Gaganowski  
 Tech. Bud.  
 05-319 Ceglów, ul. Młyńska 4  
 tel. (0256) 709-12  
 Upr. bud. 4224/230/080