

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Okuniew ociepl

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR-W 4-	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	01 0351-03	15,4*0,9	m ²	13,860	
				RAZEM	13,860
2	KNR-W 4-	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys.do 200 mm	m		
d.1	01 0351-05	14,45	m	14,450	
				RAZEM	14,450
3	KNR-W 4-	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	01 0348-01	0,9*(2,5*2+2,4)*0,51	m ³	3,397	
		0,9*2,5*2*0,25	m ³	1,125	
				RAZEM	4,522
4	KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
d.1	01 0109-13	13,86*0,12	m ³	1,663	
		4,522	m ³	4,522	
				RAZEM	6,185
2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH					
5	KNR-W 2-	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu gr 10 cm i 1 warstwy siatki - metoda lekka	m ²		
d.2	02 2602-01	15,4*2,5	m ²	38,500	
		15,4*7,2+15,4*2,4/2	m ²	129,360	
				RAZEM	167,860
6	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.2	02 1603-02	15,4*(2,5+7,2+2,4)	m ²	186,340	
				RAZEM	186,340
7		czas pracy rusztowań gr. 1 (poz.6)	m-g		
d.2		449/(0,84*3)	m-g	178,175	
				RAZEM	178,175

PROJEKTOWANIE NADZORY
Roman Saganowski
 Tech. Bud.
 05-319 Ceglów, ul. Miłkowska 4
 tel. (0256) 709-17
 Upr. bud. 422/123/16/80

