

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI : DŁUGA KOŚCIELNA UL. PÓŁNOCNA
INWESTOR : URZĄD MIASTA HALINÓW
ADRES INWESTORA : HALINÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 1

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2008

Data zatwierdzenia

UPRAWNIENY PROJEKTANT
w specjalności Instalacji i sieci sanitarnych
Nr uprawnień RPB - 4224/30/23/90

mgr inż. Anna Kaca

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena własna	Kanał z rur PVC kl. SN8 o średnicy 200 x 5,9 mm ułożony w drodze o nawierzchni ziemnej z wykonaniem umocnionych wykopów, podsypką gr. 20 cm, obsypką do wys. 30 cm ponad wierzch rurociągu, zasypką, próbą szczelności i przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego 51.5	m		
			m	51.500	
				RAZEM	51.500
2	wycena własna	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm z włazem typu ciężkiego wykonana w gotowym wykopie, głębokość studni do 2,5 m 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	wycena własna	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę o średnicy 1200 mm z włazem typu ciężkiego wykonana w gotowym wykopie, głębokość studni do 3,0 m 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	wycena własna	Studnia rewizyjna niewiazowa PE o średnicy 425 mm z włazem typu ciężkiego na rurze teleskopowej z kinetą z dopływem bocznym, wykonana w gotowym wykopie, głębokość studni do 2,5 m 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	wycena własna	Podłączenie kanału śr. 200 mm do istniejącej przepompowni w wykonaniem przebicia ściany betonowej zbiornika pompowni, obsadzenie tulei osłonowej i wykonanie przepadu wewnętrznego o długości 1,4 m 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000