

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : BUDZISKA UL KRUCZA I NADRZECZNA  
INWESTOR : Gmina Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kudliński Robert  
DATA OPRACOWANIA : 15.09 2011

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 2 kw. 11

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI  
I SIĘCI ELEKTROENERGETYCZNYCH  
*inż. Robert Kudliński*  
05-070 Sulejówek, ul. 15 Sierpnia 1  
Data opracowania Tel. 783 12 80  
15.09 2010 NIP 952-109-22-80

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 0.41	km.prz ew. km.prz ew.	0.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.410</b>
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 13	szt. szt.	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 9	słup słup	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy 4	słup słup	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>