

Przedmiar

## Budowa sieci oświetlenia Halinów droga Cisie - Desno na ist. słupach

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

**BUDOWA:**

Budowa napowietrznej linii n.n. 0,4 kV oświetlenia drogowego na drodze Desno-Cisie (na ist. słupach)  
Oświetlenie drogowe  
Elektryczne  
droga Desno-Cisie  
05-074 Halinów

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Gmina Halinów  
ul. Spółdzielcza 1  
05-074 Halinów

**KOSZTORYSANT:**

**ELPROJECT**  
Radosław Kaczmarek  
ul. Opaczewska 42/8, 02-372 Warszawa  
telefon: 606-873-740  
NIP 765-154-49-34 REGON 220613873  
e-mail: radoslaw.kaczmarek@wp.pl

Wartość kosztorysowa robót:


Wartość VAT:

**WYKONAWCA:**

**ELPROJECT**  
Radosław Kaczmarek  
ul. Opaczewska 42/8, 02-372 Warszawa  
telefon: 606-873-740  
NIP 765-154-49-34 REGON 220613873  
e-mail: radoslaw.kaczmarek@wp.pl

**INWESTOR:**

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Adam Sekmistrz

Budowa sieci oświetlenia Halinów droga Cisie - Desno na ist. słupach  
Przedmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Przedmiar - opis	Obmiar	Jedn.
1			Oświetlenie uliczne		
1.1	<b>KNR 0510 1002-0100</b>	ST- 5.3.3	Montaż wysięgnika rurowego na słupie	5,0000	szt.
			Obmiar: 5,0000		
1.2	<b>KNR 0510 1005-0700</b>	ST- 5.3.3	Montaż opraw sodowych Ambar 100 W	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.3	<b>KNR 0510 1005-0700</b>	ST- 5.3.3	Montaż opraw sodowych Ambar 70 W	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.4	<b>KNR 0510 1004-0100</b>	ST- 5.3.3	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe.	10,0000	m
			Obmiar: 10,0000		
1.5	<b>KNR 0510 0802-0100</b>	ST- 5.3.3	Montaż haków wieszakowych	5,0000	szt.
			Obmiar: 5,0000		
1.6	<b>KNR 0510 0802-0100</b>	ST- 5.3.3	Montaż uchwytych odciągowych SO 117.225S	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.7	<b>KNR 0510 0802-0100</b>	ST- 5.3.3	Montaż uchwytych porzelotowych	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.8	<b>KNR 0510 0033-0100</b>	ST- 5.3.3	Montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych n.n.typu asxsn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup>	0,1880	km
			Obmiar: 0,1880		
1.9	<b>KNR 0510 0803-0100</b>	ST- 5.3.4	Montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego	5,0000	kpl
			Obmiar: 5,0000		