

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE GMINNEGO BOISKA  
SPORTOWEGO W DŁUGIEJ KOŚCIELNEJ - wykonanie płyty boiska  
o nawierzchni z trawy naturalnej.

**ADRES : DŁUGA KOŚCIELNA  
UL. WESOŁA  
DZ. NR 47  
GM. HALINÓW**

**INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  
UL. SPÓLDZIELCZA 1  
05-074 HALINÓW**

SPORZĄDZIŁ:

Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji  
*inż. Marian Kwiatkowski*

ZATWIERDZIŁ:

Z up. Burmistrza  
*mgr Marek Chibowski*  
Zastępcę Burmistrza

LIPIEC 2006 R

## Książka przedmiarów

### ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

#### Modernizacja i wyposażenie gminnego boiska sportowego w Długiej Kościelnej

	Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Jedn.
	Wykonanie płyty boiska o nawierzchni z trawy naturalnej.		
1	Pomiary geodezyjne	1	kpl
2	Prace ziemne sprzętem mechanicznym, korytowanie na głęb. 3-4 cm $60 \times 90 = 5400$	5 400	m <sup>2</sup>
3	Niwelacja terenu pod naniesione poziomy sprzętem mechanicznym	50	Rg
4	Ręczne wyrównanie po sprzęcie mechanicznym $60 \times 90 = 5400$	5 400	m <sup>2</sup>
5	Kalkulacja własna. Dostawa i wykonanie. Posypanie nowej warstwy ok. 3-4 cm ( 240 m <sup>3</sup> ) torfu ze zmieszaniem glebogryzarką na głęb. 5-6 cm $60 \times 90 = 5400$	5 400	m <sup>2</sup>
6	Zwałowanie sprzętem mechanicznym $60 \times 90 = 5400$	5 400	m <sup>2</sup>
7	Kalkulacja własna. dostawa i wykonanie. Zasianie trawy ( 300kg ) przykrycie cienką warstwą torfu i zwałowanie. $60 \times 90 = 5400$	5 400	m <sup>2</sup>