

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zespół Szkół w Halinowie

Obiekt: Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy
Zespole Szkół w Halinowie

Adres: 05-074 Halinów ul. Okuniewska

Ciągi pieszo-jezdne i ogrodzenie

Kod CPV: 45212222-8
Sale gimnastyczne

Inwestor: Urząd Miejski w Halinowie
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Jednostka autorska : Biuro Projektowe "ARCH-DOM" 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracowanie : Leon Kalinowski

Data : 2006-11-14

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

Data : 2006-11-14

Budowa: Zespół Szkół w Halinowie
 Obiekt: Sala gimnastyczna z zapleczem socjalnym przy
 Zespole Szkół w Halinowie
 Adres: 05-074 Halinów ul. Okuniewska
 Opis robót: **Ciągi pieszo-jezdne i ogrodzenie**

Data : 2005-11-21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1. ELEMENT : Drogi i chodniki			
Poz. 1. Pozycja		1 219,000	m2
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm Numer specyfikacji : 18.1.		
Poz. 2. Pozycja		1 132,000	m2
	Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym Numer specyfikacji : 18.2.		
Poz. 3. Pozycja		1 219,000	m2
	Warstwy podsypkowe z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem ręcznym warstwy grubości 5 cm po zagęszczeniu Numer specyfikacji : 18.3.		
Poz. 4. Pozycja		1 132,000	m2
	Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym Numer specyfikacji : 18.4.		
Poz. 5. Pozycja		11,320	100 m2
	Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm Beton B-7,5 Numer specyfikacji : 18.5.		
Poz. 6. Pozycja		315,100	m
	Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm -kolorowy Numer specyfikacji : 18.6.		
Poz. 7. Pozycja		154,100	m
	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm - kolorowe Numer specyfikacji : 18.7.		
Poz. 8. Pozycja		0,870	100 m2
	Chodniki z kostki betonowej brukowej" gr.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, układane z kostki betonowej typu: 120 Numer specyfikacji : 18.8.		
Poz. 9. Pozycja		11,320	100 m2
	Drogi i place z kostki betonowej brukowej gr. 80 mm (z pasami rozdzielczymi) na podsypce piaskowo-cem. gr. 50 mm, z wypełnieniem spoin zapr. cementową, układane z kostki betonowej typu: 140 Numer specyfikacji : 18.9.		
Poz. 10. Pozycja		409,500	m3

Opis robót : **Ciągi pieszo-jezdne i ogrodzenie**
ELEMENT : 1. Drogi i chodniki

Data : 2005-11-21

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

Numer specyfikacji : 18.10.

Poz. 11. Pozycja **1 638,000 m3**

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego dalsze 4 km

Numer specyfikacji : 18.10.

2. ELEMENT : Ogrodzenie

Poz. 12. Pozycja **1,000 kpl**

Rozbiórka istniejącego ogrodzenia na bramy. (przyjęto 24 r-g.

Numer specyfikacji : 19.1.

Poz. 13. Pozycja **1,000 kpl**

Brama p.poż. szerokości 4,5 m + furtka szerokości 1,0 m

Numer specyfikacji : 19.2.

Poz. 14. Pozycja **1,000 kpl**

Brama wjazdowa odsuwana o szerokości 5,5 m

Numer specyfikacji : 19.3.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---