

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-0102 7	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 0,9 m, do słupów stalowych S-60,80,95	szt		
			szt	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 5 1004-0218 7	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSd-50,OUSd-70, z kloszem z metapleksu	szt		
			szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 5 0903-0401 14	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm	słup		
			słup	14.000	
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 4x25 mm ² 0.380	km/ 1prze		
			km/ 1prze	0.380	
				RAZEM	0.380
5	KNNR 5 0906-02 7	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt		
			szt	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNNR 5 0906-0301 3	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 bez odłącznika	szt		
			szt	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 1003-01 28	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłono- we przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	l		
			l	28.000	
				RAZEM	28.000