

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowo - budowlane w budynkach komunalnych - Gmina Halinów					
1 1. Wymiana stolarki okiennej, podokienników zewnętrznych i drzwi zewnętrznych w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Konopnickiej 2 w Okuniewie - CPV 45111200-0 Roboty demontażowe, CPV 45210000-2 Roboty konst. i wykończeniowe					
1	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² o wym 1,68 x 1,97 m - szt.1 lokal nr 1 1.97*1.68	m ² m ²		
				3.31	
				RAZEM	3.31
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapety zewnętrzne, z blachy nie nadającej się do użytku o wym. 0,20 x 2,05 m - lokal nr 1 0.20*2.05	m ² m ²		
				0.41	
				RAZEM	0.41
3	KNNR 2 d.1 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej gr. 55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny o wym 2,05 x 0,20 m - lokal nr 1- szt.1 0.41	m ² m ²		
				0.41	
				RAZEM	0.41
4	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² o wym 1,70 x 1,97 m - szt.1 lokal nr 2 1.97*1.70	m ² m ²		
				3.35	
				RAZEM	3.35
5	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapet zewnętrzny z blachy nie nadającej się do użytku o wym. 0,20 x 2,05 m - szt. 1 - lokal nr 2 0.20*2.05	m ² m ²		
				0.41	
				RAZEM	0.41
6	KNNR 2 d.1 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o gr .55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny o wym 2,05 x 0,20 m - lokal nr 2 - szt.1 0.41	m ² m ²		
				0.41	
				RAZEM	0.41
7	KNNR 2 d.1 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o gr. 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne o wym. 0,34x0,76 m lokal nr 3 i o wym. 0,30 x 1,40 m - szt.1 kl. schodowa 0.34*0.76+0.30*1.40	m ² m ²		
				0.68	
				RAZEM	0.68
8	KNR 0-19 d.1 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² o wym. 1,34 x 1,38 m - szt 1 - klatka schodowa 1.34*1.38	m ² m ²		
				1.85	
				RAZEM	1.85
9	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych z klamką, dwoma zamkami i samozamykaczem o wym. 1,33 x 2,02 m st. 1 - klatka schodowa 1.33*2.02	m ² m ²		
				2.69	
				RAZEM	2.69
10	Kallacja d.1 własna	Próg drewniany drzwiowy malowany farbą olejną - do drzwi jak w poz. 13 1.00	szt szt		
				1.00	
				RAZEM	1.00
2 2. Wymiana stolarki okiennej, parapetu zewnętrznego oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej w lokalach przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie - CPV 45111200-0 Roboty demontażowe; CPV 45210000-2 Roboty konst. i wykończeniowe					
11	KNNR 3 d.2 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych z klamką i zamkiem o wym. 0,90 x 2,05 m- szt. 1 - lokal nr 6 0.90*2.05	m ² m ²		
				1.85	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.85
12	Kallacja d.2 własna	Próg drewniany drzwiowy malowany farbą olejną - do drzwi jak w poz. 15	szt		
		1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR 0-19 d.2 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 o wym 1,46 x 1,45 m - szt.1 lokal nr 11	m ²		
		1.45*1.46	m ²	2.12	
				RAZEM	2.12
14	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku o wym. 0,15 x 1,48 m - szt. 1 - lokal nr 11	m ²		
		0.15*1.48	m ²	0.22	
				RAZEM	0.22
15	KNNR 2 d.2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o gr. 55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny o wym 1,48 x 0,15 m - szt.1 - lokal nr 11	m ²		
		0.15*1.48	m ²	0.22	
				RAZEM	0.22
3. Remont dachu budynku komunalnego w Okuniewie ul. Rynek 82 - CPV 45210000-2 Roboty demontżowe; CPV 45210000-2 Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe					
16	KNR 4-04 d.3 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		2* 9.70 *18.30	m ²	355.02	
				RAZEM	355.02
17	KNNR-W 3 d.3 0502-02	Uzupełnienie deskowania dachów - deski gr. 25 mm na styk - przyjęto 20 % powierzchni połaci dachowych	m ²		
		0.20*355.02	poł. m ² poł.	71.00	
				RAZEM	71.00
18	KNNR-W 3 d.3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % - krokwie o wym. 0,16 x 0,24 m - długość 1 szt.= 9,70 m - przyjęto wymianę 20 % powierzchni połaci dachu tj. 71 m2	m ²		
		0.20*355.02	poł. m ² poł.	71.00	
				RAZEM	71.00
19	KNNR 2 d.3 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - materiały - krokwie zwykłe o wym. 0,16 x 0,24 m - szt. 7 o długości 9,70 m - materiał	m ³		
		7*0.24*0.16 *9.70	m ³	2.61	
				RAZEM	2.61
20	KNR 4-01 d.3 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza i p.poż. desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - uzuelnienie deskowania - FOBOS lub równoważny	m ²		
		71.00*2*1.10	m ²	156.20	
				RAZEM	156.20
21	KNR 4-01 d.3 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza i p.poż - bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - krokwie - FOBOS lub równoważny	m ²		
		(7*0.24*2 + 7*0.16*2)*9.70	m ²	54.32	
				RAZEM	54.32
22	KNNR 2 d.3 0501-02 z.sz.5 9906-01	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe - nachylenie połaci ponad 27%	m ²		
		355.02	m ²	355.02	
				RAZEM	355.02

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23	KNNR 2 d.3 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rynny dachowe półokrągłe 2*18.30	m m	36.60	
				RAZEM	36.60
24	KNNR 2 d.3 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - rury spustowe okrągłe 4*7.00	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
25	KNR-W 4- d.3 01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem spadzistym - kominy jak w poz 32- przyjęto 50 % pow. tynku kominów do uzupełnienia 0.50*(2*0.60+2*1.30)*1.00*2+0.50*(2*0.40+2*1.00)*1.30*1.00 +0.50*0.60*4*1.00*2	m ² m ²	8.02	
				RAZEM	8.02
26	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - na kominach - 1,30 x 0,60 m wys. 1,00 m szt. 2 - 0,40 x 0,60 m wys. 1,30 m szt. 1 - 0,60 x0,60 m wys. 1,00 m st. 2 - przyjęto 50 % pow. tynku kominów 0.50*(2*0.60+2*1.30)*1.00*2+0.50*(2*0.40+2*1.00)*1.30*1+0.50*0.60*4*1.00*2	m ² m ²	8.02	
				RAZEM	8.02
27	KNR-W 4- d.3 01 1204-03 z.sz.2.2. 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - 10-20 m ponad terenem, kominy 2*8.02	m ² m ²	16.04	
				RAZEM	16.04
28	KNR-W 4- d.3 01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian - przy murłacie 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR-W 4- d.3 01 0728-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 2.00	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNNR 2 d.3 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m 50.00	m ² m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
31	Kalkulacja d.3 własna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki (dostarczone karty przekazania odpadu na materiał przekazane do utylizacji) dot. wszystkich robot ujętych w kosztorysie 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4 4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach komunalnych w Brzezinach - CPV 4511200- 0 Roboty demontażowe; CPV 45210000-2 Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe					
32	KNNR 3 d.4 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych drewnianych z klamką i zamkiem o wym. 1,00 x 2,02 m - szt. 1 - lokal w bud. szkoły nr 3 1.00*2.02	m ² m ²	2.02	
				RAZEM	2.02
33	Kallacja d.4 własna	Próg drewniany drzwiowy malowany farbą olejną - do drzwi jak w poz. 38 1.00	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 0-19 d.4 0929-08	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - 0,80x1,38 m - szt 3 - budynek 3a	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.80*1.38*3	m ²	3.31	
				RAZEM	3.31
35 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku o wym. 0,16 x 0,90 m szt. 3 - budynek nr 3a 0.16*0.90*3	m ² m ²	0.43	
				RAZEM	0.43
36 d.4	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej o gr. 55 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny o wym. 0,90 x 0,16 m - szt. 3 - budynek 3a 0.16*0.90	m ² m ²	0.14	
				RAZEM	0.14
5 5. Wymana stolarki okiennej i podokienników zewnętrznych w budynku komunalnym przy ul. Parkowej 65 w Halinowie - CPV 45111200-0 Roboty demontażowe; CPV 452110000-2 Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe					
37 d.5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - okna o wym. 1,50 x 1,45 m, szt. 4 - parter 4*1.50*1.45	m ² m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
38 d.5	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - o wym. 0,78 x 0,80 m szt. 3 - parter 3*0.78*0.80	m ² m ²	1.87	
				RAZEM	1.87
39 d.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapet zewnętrzny z blachy nie nadającej się do użytku o wym. 0,20 x 2,05 m - szt. 1 - lokale na parterze i piętrze 0.20*1.52*4+0.20*0.80*3	m ² m ²	1.70	
				RAZEM	1.70
40 d.5	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - podokiennik zewnętrzny o wym 0,20 x 1,52 m szt. 4 i 0,20 x 0,80 m szt. 3 - piętro 0.20*1.52*4+0.20*0.80*3	m ² m ²	1.70	
				RAZEM	1.70
41 d.5	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - podokiennik zewnętrzny o wym 0,17 x 1,52 m szt. 4 i 0,17 x 0,80 m szt. 3 - parter 0.17*1.52*4+0.17*0.80*3	m ² m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
42 d.5	KNNR-W 4- 01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat okiennych z prętów prostych - parter 4*1.50*1.45+3*0.78*0.80	m ² m ²	10.57	
				RAZEM	10.57
43 d.5	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - okna o wym. 1,50 x 1,45 m, szt. 4 - piętro 4*1.50*1.45	m ² m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
44 d.5	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² - o wym. 0,78 x 0,80 m szt. 3 - piętro 3*0.78*0.80	m ² m ²	1.87	
				RAZEM	1.87