

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Mrowiska rejon stacji 0680
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
ADRES INWESTORA : HALINÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 1
BRANZA : ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zastępca Burmistrza
mgr Marek Chibowski

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI
I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Robert Kudliński
05-070 Salejówek, ul. 15 Sierpnia I
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-0102	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 0,9 m, do słupów stalowych S-60,80,95	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 5 1004-0218	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu ,OUSe-70, z kloszem z metapleksu	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNNR 5 0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm	słup		
		10	słup	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 4x25 mm ²	km/ 1prze		
		0,277	km/ 1prze	0,277	
				RAZEM	0,277
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 bez odłącznika	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000