

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	Przebudowa drogi Olesin – Cisie – nakładka asfaltowa
Kod CPV	45233124-4
Budowa	Cisie – Żwirówka, Gmina Halinów, powiat miński, woj. mazowieckie
Inwestor	Urząd Miejski w Halinowie 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

zł

Wykonawca:

Mgr inż. Mariusz Kozera

Włodzimierz Kaliszek

Data opracowania:

01.06.2007r

Inwestor:

Data zatwierdzenia:

Przebudowa drogi Olesin - Cisie - nakładka asfaltowa

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,522
2	KNNR 6 0802/03	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm	m2	30,000
3	KNNR 6 0107/01	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02 D-04.08.05	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 15cm	m3	34,930
4	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.640,000
5	KNNR 6 0309.1/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	2.640,000
6	KNNR 6 1302/01	D-M-00.00.00 D-06.04.02	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grubości 10cm	m	1.044,000
7	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000