

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Halinów ul. Powstania Styczniowego , Cisie ulica Główna
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA: ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI
I SIĘCI ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Robert Kudliński
05-070 Sulejówek, ul. 15 Sierpnia 1
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Data opracowania
01.09.2007

INWESTOR: *strza*

Janusz Kurczak
Sekretarz

Data zatwierdzenia
20.09.2007

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ OUSe/100 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x25 mm ² 0.165	km.prz ew. km.prz ew.	0.165	
				RAZEM	0.165
5	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 2x25mm ² 0.303	km.prz ew. km.prz ew.	0.303	
				RAZEM	0.303
6	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 13	szt. szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 8	słup słup	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000