

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zespół Szkół w Halinowie - przedszkole

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont w Zespole Szkół w Halinowie ul. Okuniewska 115					
1 1. Remont dachu w bud. przedszkola i wym. stolarki okiennej w bud. szkoły CPV 45111200-0 Roboty demontażowe, CPV 45210000-2 Roboty konst. i wykończeniowe					
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy (asfaltowej na lepiku)na dachach betonowych - pierwsza warstwa 12.00*2.75+24.50*13.00	m ² m ²	351.50	
				RAZEM	351.50
2	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy j.w. na dachach betonowych - następna warstwa 351.50	m ² m ²	351.50	
				RAZEM	351.50
3	KNR 4-01 d.1 0803-01	Uzupełnienie szlichty cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu - wyrównanie podłoża betonowego oraz wybetonowanie koryta ściekowego z wykonaniem spadków gr.3 do 5 cm (przyjęto 10% całej pow. dachu) 351.50*0.10	m ² m ²	35.15	
				RAZEM	35.15
4	Kalkulacja d.1 własna	Czyszczenie rur spustowych odprowadzających wodę z dachu oraz montaż kolpaków zabezpieczających przed zanieczyszczeniami 2.00	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4- d.1 01 0540-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń (24.50*2-2.75)+13.00*2+12.00*2	m m	96.25	
				RAZEM	96.25
6	KNR 2 d.1 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (podkładowa + nawierzchniowa gr. 4,7 mm (prod. Zdunbit lub równoważna) 24.50*13.00+12.00*2.75	m ² m ²	351.50	
				RAZEM	351.50
7	KNR-W 2- d.1 02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej gr. 4,7 mm - kominów 4*(3.00*2+0.60*2)	m ² m ²	28.80	
				RAZEM	28.80
8	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim 3.00*0.60*0.60*4	m ² m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
9	KNR 3 d.1 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni 4.32	m ² m ²	4.32	
				RAZEM	4.32
10	KNR-W 4- d.1 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych PCV w otworach - kominy (wraz z podkuciem i podszpalowaniem) 88.00	szt. szt.	88.00	
				RAZEM	88.00
11	Kalkulacja d.1 własna	Instalacja odgromowa - wymiana elementów uszkodzonych, uzupełnienie brakujących na powierzchni dachu płaskiego (betonowego krytego papą) - 351,5 m2 wraz z niezbędnymi badaniami, pomiarami i opracowaniem dokumentacji.(protokóły) 1.00	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 0-19 d.1 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 w bud. A - sala nr 106 - szt.3, sala nr 105 - szt.3, sala nr 104 - szt. 3, salalogopedyczna bud. administracyjnym - szt. 1; Razem 10 - o wym. 2,35 x 2,05 m 10*2.35*2.05	m ² m ²	48.18	
				RAZEM	48.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety z blachy ocynowanej	m ²		
d.1	0535-08	10*0.25*2.35	m ²	5.88	
				RAZEM	5.88
14	Kalkulacja	Montaż nowych parapetów PCV o wym. 0,25 x 2,35 m w kolorze białym z podkuciem tynku i betonu	szt		
d.1	własna	10.00	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
15	Kalklacja	Wywiezienie odpadów pochodzących z wymiany okien oraz rozbiórki (papa, lepik) wraz z dostarczeniem inwestorowi protokołu przekazanie odpadów z dachu o pow. 351,5 m2	kpl		
d.1	własna	1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00