

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie boiska wielofunkcyjnego z trawy syntetycznej
ADRES INWESTYCJI : Gmina Halinów
INWESTOR : Urząd Miejski w Halinowie
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : Budowlana, drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : inż. Marian Kwiatkowski
DATA OPRACOWANIA : 07. 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót: zł

Słownie:

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
SPORZĄDZIŁ:
inż. Marian Kwiatkowski

Data opracowania:
07. 2007

INWESTOR:

Data zatwierdzenia:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1. ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA					
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)	m ²		
d.1	0126-01	o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m ²		
d.1	0101-01	jezdni i chodników gruncie kat. I-IV głęb. 20 cm 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
3	KNR 2-01	Zagęszczenie podłoża ubijakami mechanicznymi;	m ²		
d.1	0236-01	grunty sypkie kat. I-III 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej –	m ²		
d.1	0104-03	grubość warstwy po zag. 10 cm 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego	m ²		
d.1	0114-05	mechanicznie – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm, granulacja 4-40mm 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego –warstwa górna o	m ²		
d.1	0114-07	grubości po zagęszczeniu 5 cm, granulacja 0-6 mm 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6- cm na podsypce	m		
d.1	0407-01	piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*20+2*40	m	120.000	
				RAZEM	120.000
2. NAWIERZCHNIA BOISKA					
8	kalk. własna	Nawierzchnia z trawy sztucznej z położeniem z	m ²		
d.2		piaskiem kwarcowym i liniami (wysokość trawy 17 mm; gęstość trawy 17 mm – 39.900 pęczków na 1 m ² ; dopuszczalna tolerancja gęstości +/- 5% .) 20*40	m ²	800.000	
				RAZEM	800.00
9	kalk. własna	Dostawa i montaż sprzętu sportowego (słupki	kpl		
d.2		aluminiowe uniwersalne do siatkówki, kometki, tenisa wraz z siatką, bramki aluminiowe o wym. 3x2m –szt. 2) 1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3. OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO					
10	kalk. własna	Ogrodzenie do wysokości 3 m, siatką ocynkowaną	m		
d.3		powlekaną tworzywem na słupkach stalowych 2*20+2*40	m	120.000	
				RAZEM	120.000
11	kalk. własna	Wykonanie i montaż furtki z kształtowników stalowych	szt		
d.3		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000