

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Nr sprawy : RKL.3410-20/06

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA część 3  
ADRES INWESTYCJI : MICHAŁÓW, GM. HALINÓW  
INWESTOR : GMINA HALINÓW  
ADRES INWESTORA : HALINÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 1  
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2006

WYKONAWCA :

INSPEKTOR  
ds. inwestycji

*Tadeusz Wójcik*

Data opracowania  
18.10.2006

INWESTOR :

z up. Burmistrza

*inż. Marian Kwiakowski*  
Kierownik Referatu

Data zatwierdzenia

*Gospodarki Rolnej i Inwestycji*

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>sieć wodociągowa w Michałowej odcinek od węzła Nr 2 do HP-1</b>					
<b>1 ROBOTY ZIEMNE</b>					
1	d.1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. II	m <sup>3</sup>		
		410*1,8*0,9	m <sup>3</sup>	664,20	
				RAZEM	664,20
2	d.1	Obsypka i zasypywanie rurociągów do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem w wykopach o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III- grunt rodzimy	m <sup>3</sup>		
		(410*0,4*0,9) -(3,14*0,11*0,11)*410	m <sup>3</sup>	132,02	
				RAZEM	132,02
3	d.1	Zасыpanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. II	m <sup>3</sup>		
		410*(1,8-0,4)*0,9	m <sup>3</sup>	516,60	
				RAZEM	516,60
<b>2 ROBOTY MONTAŻOWE</b>					
4	d.2	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 110 mm	m		
		408	m	408,00	
				RAZEM	408,00
5	d.2	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
6	d.2	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe przejściowe o śr. 100/110 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7	d.2	Sieci wodociągowe - kołnierz ślepy o śr. 100 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
8	d.2	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trojnik 100x80x100 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
9	d.2	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
10	d.2	Zasowy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	d.2	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PCW o śr. do 110 mm	200m -1 prób.		
			200m -1 prób.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	d.2	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200m		
			odc. 200m	2,00	
				RAZEM	2,00
13	d.2	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	odc. 200m	2,00	
				RAZEM	2,00
14 d.2		Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe 0,03*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,06	
				RAZEM	0,06