

# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie ulicy Baśniowej  
ADRES INWESTYCJI : Halinów  
INWESTOR : Gmina Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA  
ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI  
I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH  
*inż. Robert Kudliński*  
05-070 Surjewek, ul. 15 Sierpnia 1  
Tel: 783 12 80  
NIP 952-109-22-80  
Data opracowania  
01.09.2007

INWESTOR:  
Z up. Burmistrza  
*Janusz Kurczak*  
Sekretarz  
Data zatwierdzenia  
*20.09.2007r.*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ OUSb/70 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem 10	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 0.232	km.prz ew.		
			km.prz ew.	0.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.232</b>
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 24	m		
			m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III 24	m		
			m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg -SON 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie 10	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm <sup>2</sup> wciągane do rur 28	m		
			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>