

## ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Chobot - Sala do rehabilitacji

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie dla potrzeb osób niepełnosprawnych</b>					
1	1.	<b>Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne oraz drogowe CPV 45111200-0 roboty demontażowe, CPV 45210000 roboty konstr. i wykończeniowe, CPV 45233000-9 teren, drogi i tarasy</b>			
d.1	1 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne - sala do rehabilitacji 0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
d.1	2 KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwi zewnętrznych - jak w poz. 1 2.00	m m		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
d.1	3 NNRNKB 202 1026-05	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną - zewnętrzne ocieplane - dot. poz. 1 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
d.1	4 Kalkulacja własna	Daszek nad drzwiami wejściowymi o wym 1,50,x1,00 m - konstrukcja stalowa malowana, pokrycie płytą LEKSAN (wraz z montażem) - dot. poz.1 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	5 KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - okna od str. sali do rehabilitacji - szt. 7 o wym. 1,01x1,71 m 7.00*1.01*1.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.090</b>
d.1	6 Kalkulacja własna	Montaż nowych parapetów zewnętrznych - PCV o wym. .0,25 x1,10 m z podkuciem tynku i betonu do okien jak w poz. 5 - szt. 7 7.00	szt szt		
				7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
d.1	7 Kalkulacja własna	Demontaż istniejących ścianek wewnętrznych, drzwi, urządzeń sanitarnych - po lokalu mieszkalnym 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
d.1	8 KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 80.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
d.1	9 KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 80.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
d.1	10 KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki antypoślizgowe 40.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.1	11 KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 40.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
d.1	12 KNNR 2 1702-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - wydzielenie łazienki 3.00*8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
d.1	13 Kalkulacja własna	Montaż drzwi przesuwnych o wym. 1,00x2,00 m	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.00	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 80.00+3.30*(9.20*2+16.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	195.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>195.170</b>
15	KNNR 2 d.1 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej 2.00*10.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	KNNR 2 d.1 0805-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 16.00	m		
			m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
17	Kalkulacja d.1 własna	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych w łazience 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNNR 4 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 4 d.1 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 4 d.1 0232-02	Brodziki natryskowe - kabina prysznicowa 1.00	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 5 d.1 0503-03	Oprawy oświetleniowe wrzykowane do sufitów - świetlówkowa do 4x40 W 10.00	kpl.		
			kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24	KNNR 5 d.1 0306-01	Łączniki natynkowo-wtynekowe w puszcze szczękowej 10.00	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
25	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 10.00	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
26	Kalkulacja d.1 własna	Instalacja wodociągowe wew. budynku - do łazienki 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szamba 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	KNNR 6 d.1 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem + podjazd dla niepełnosprawnych 1.50*35.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.500</b>
29	KNNR 6 d.1 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 70.00	m m	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
30	kalkulacja d.1 własna	Balustrada na podjeździe dla niepełnosprawnych - od strony sali do rehabilitacji 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi, materiałów z robiorzki, gruzu z rozbieranych elementów odległość 10 km 10.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2.2. Montaż elementów wyposażenia</b>					
32	Kalkulacja d.2 własna	Montaż szafek ubraniowych w korytarzu - szatni (korytarz) 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	Kalkulacja d.2 własna	Wieszaki drewniane montowane do ściany - szt. 2 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	Kalkulacja d.2 własna	Szafa do sali rehabilitacji 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	Kalkulacja d.2 własna	Montaż wraz z dostawą drewnianych drabinek do ćwiczeń o wym. 1,00 x 2,00 m -na ścianach - 4 szt. 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	Kalkulacja d.2 własna	Montaż lusterek w sali - 4 szt. o wym 2,00 x 0,60 m i w łazience - szt. 1o wym 0,60x0,80 m 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	Kalkulacja d.2 własna	Montaż siatek zabezpieczających okna - siatka z PCV w ramach stalowych, zdejmowane 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	Kalkulacja d.2 własna	Ławka gimnastyczna - zł 1 o dł. 1,50 m 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	Kalkulacja d.2 własna	Materace gimnastyczne - szt. 4 o wym. 1,00 x 2,00 m 1.00	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3 Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku Szkoły</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNNR 3 d.3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody wejście główne i 2 wejścia od ogrodu 0.30*3.82*3.26+1.30*6.20*0.30	m <sup>3</sup> bet. m <sup>3</sup> bet.	6.154	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.154</b>
41	KNNR 6 d.3 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.00*11.00+6.28*8.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.240</b>
42	KNNR 6 d.3 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 0.30*(8.00*11.00+20.00*3.50+3.00*11.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.948	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.948</b>
43	KNNR 6 d.3 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 57.948*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.974</b>
44	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z wyprofilowaniem spadków na podjazdach 8.00*11.00+6.28*8.00+3.50*20.00+3.00*11.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	243.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>243.400</b>
45	KNNR 6 d.3 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 8.00+11.00+7.20+5.00+20.00+25.00+3.50	m m	79.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.700</b>
46	KNNR 7 d.3 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami 2.00	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
47	Kalkulacja d.3 własna	Dostawa daszków aluminiowych wypełnionych płytą leksan 2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	Kalkulacja d.3 własna	Balustrady zabezpieczające na podjazdach dla osób niepełnosprawnych 3.50+3.50+3.50	kpl kpl	10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
49	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi przesuwnych 1.45*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
50	KNNR 3 d.3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - dwudzielnych - aluminium ocieplane szklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem, klamką i 2 zamkami 1.45*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.335</b>
51	KNNR 2 d.3 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - wejście (1.75 *2.68+2.45*2.68)*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.688</b>
52	KNNR 2 d.3 1209-03	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki antypoślizgowe 1.75*2.68+2.45*2.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.232</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	Kalkulacja d.3 własna	Zabezpieczenie drzwi balkonowych (osłony z krat stal.)	szt		
		3.00	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
54	KNNR 3 d.3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		25.00	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>