

Nr sprawy : RKL.3410-20/06 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w ul. Chrobrego  
ADRES INWESTYCJI : Wieloglas Brzeziński, Gm. Halinów  
INWESTOR : Urząd Miejski w Halinowie  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Wojcik  
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2006

INWESTOR :

Data opracowania  
18.10.2006

Data zatwierdzenia

  
Zastępca Burmistrza  
mgr Marek Chibowski  
20.10.06 ✓

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>SIEĆ WODOCIĄGOWA - WIELGOLAS BRZEZIŃSKI, UL. CHROBREGO</b>					
1		Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 820	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	820,000 RAZEM	820,000
2		Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 180	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	180,000 RAZEM	180,000
3		Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 640	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	640,000 RAZEM	640,000
4		Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm 500,0	m m	500,000 RAZEM	500,000
5		Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm 1	kpl. kpl.	1,000 RAZEM	1,000
6		Sieci wodociągowe - kołnierz ślepy o śr. 100 mm 1	szt szt	1,000 RAZEM	1,000
7		Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowo - kołnierzowe o śr. 100 mm 3	szt szt	3,000 RAZEM	3,000
8		Zasuwki żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW o śr. nominalnej 100 mm 1	kpl kpl	1,000 RAZEM	1,000
9		Przewierci o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 200 mm w gruntach kat. III 8	m m	8,000 RAZEM	8,000
10		Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 4	kpl kpl	4,000 RAZEM	4,000
11		Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 z betonu B15 - bloki oporowe 0,9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,900 RAZEM	0,900
12		Oznakowanie trasy wodociągu na murze 3	kpl. kpl.	3,000 RAZEM	3,000
13		Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 4	kpl. kpl.	4,000 RAZEM	4,000
14		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr. do 110 mm 3	200m -1 prób. 200m -1 prób.	3,000 RAZEM	3,000
15		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	odc. 200m	3,000	
				RAZEM	3,000
16		Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2 3	odc. 200m		
			odc. 200m	3,000	
				RAZEM	3,000

