

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Hipolitów ulica Hipolitowska
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANZA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI
WYKONAWCA | SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Robert Kudliński
05-070 Sulejówek, ul. 15 Sierpnia 1
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Data opracowania
01.09.2007

INWESTOR :

Z up. Burmistrza

Janusz Kurczak
Sekretarz

Data zatwierdzenia

20.09.2007r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ OUSb/70 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm ² 0.176	km.prz ew.		
			km.prz ew.	0.176	
				RAZEM	0.176
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami 4	słup		
			słup	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy 1	słup		
			słup	1.000	
				RAZEM	1.000