

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

przedmiar robót w układzie kosztorysowym

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Halinów ul. Powstania Styczniowego, Cisie ul. Główna
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
ADRES INWESTORA : HALINÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Zastępca Burmistrza
mgr Marek Cimibowski

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZAKŁAD WYKONAWSTWA PRAC
I SIECI ELEKTRYCZNYCH
inż. Robert Kudłowski
05-070 Salejów, ul. 15 Sierpnia 1
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-0102	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 1,6 m, do słupów stalowych S-60,80,95	szt		
		45	szt	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNNR 5 0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm	słup		
		60	słup	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNNR 5 1004-0212	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSb-100, z kloszem z metapleksu	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 5 1004-0219	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSe-100, z kloszem z metapleksu	szt		
		36	szt	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 4x25 mm ²	km/ 1prze		
		1.197	km/ 1prze	1.197	
				RAZEM	1.197
6	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x25 mm ²	km/ 1prze		
		0.595	km/ 1prze	0.595	
				RAZEM	0.595
7	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt		
		45	szt	45.000	
				RAZEM	45.000
8	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 bez odłącznika	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNNR 5 0404-0311	Montaż tablic rozdzielczych SON-2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1005-0104	Montaż rury osłonowej stalowej na słupie, typu RS 36	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0201-0508	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przekrój i rodzaj przewodu ALYd 16 mm ² 750 V	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
14	KNNR 5 1003-0301	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YDY 3x2,5	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000