

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie ulicy Cisowej
ADRES INWESTYCJI : Hipolitów
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 15 09 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI
WYKONAWCZĄCI ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Robert Kudliński
05-070 Sulców ek. ul. 15 Sierpnia 1
Tel. 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Data opracowania
15 09 2007

INWESTOR :
2 up. Burmistrza

Janusz Kurczak
Sekretarz

Data zatwierdzenia

20.09.2007r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ OUSb/70	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n lub podobnych o przekroju 4x25 mm ²	km.prz ew.		
		0.155	km.prz ew.	0.155	
				RAZEM	0.155
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000