

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ

przedmiar robót w układzie kosztorysowym

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Nowy Konik ulica Brzezińska i droga E-2
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
ADRES INWESTORA : HALINÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 12/2000; 12/2000

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR : *Zastępca Burmistrza*

mgr Marek Chibowski

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ZAKŁAD WYKONAWSTWA I REALIZACJI
I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
mgr Robert Kudliński
05-070 Sulejówek, ul. 15 Sierpnia 1
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-0102	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 1,6 m, do słupów stalowych S-60,80,95	8 szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm	12 słup	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5 1004-0219	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSE-150, z kloszem z metapleksu	8 szt	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXS _n 2x25 mm ²	0.307 km/ 1prze	0.307	
				RAZEM	0.307
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	8 szt	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 bez odłącznika	2 szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	24 m	24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	24 m	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5 0404-0311	Montaż tablic rozdzielczych SON-2	1 szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 1005-0104	Montaż rury osłonowej stalowej na słupie, typu RS 36	10 m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 0201-0508	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przekrój i rodzaj przewodu ALYd 16 mm ² 750 V	28 m	28.000	
				RAZEM	28.000
12	KNNR 5 1003-0301	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m YDY 3x2,5	32 m	32.000	
				RAZEM	32.000