

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Józefin ulica Stołeczna
INWESTOR : Gmina Halinów
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
BRANŻA : elektryczna
DATA OPRACOWANIA : 01.09 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

ZAKŁAD WYKONAWSTWA INSTALACJI
WYKONAWCA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Robert Kudliński
05-070 Sulejówek, ul. 15 Sierpnia 1
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Data opracowania
01.09 2007

INWESTOR :
Złp. Burmistrza

Janusz Kurczak
Sekretarz

Data zatwierdzenia

20.09.2007r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
			14	szt.	14.000
				RAZEM	14.000
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typ OUSc/100	szt.		
			14	szt.	14.000
				RAZEM	14.000
3	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
			14	szt.	14.000
				RAZEM	14.000
4	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ² 0.477	km.prz ew.		
			0.477	km.prz ew.	0.477
				RAZEM	0.477
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
			14	szt.	14.000
				RAZEM	14.000
6	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
			6	szt.	6.000
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
			24	m	24.000
				RAZEM	24.000
8	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
			24	m	24.000
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
			10	słup	10.000
				RAZEM	10.000
10	KNNR 5 0901-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - bliźniaczy	słup		
			4	słup	4.000
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg -SON	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych Rs-36 na słupie	m		
			10	m	10.000
				RAZEM	10.000
13	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe ALYd o przekroju 16 mm ² wciągane do rur	m		
			42	m	42.000
				RAZEM	42.000
14	KNNR 5 0902-02	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narozny	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000