

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Zagórze gmina Halinów dz nr 9
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE
ADRES INWESTORA : HALINÓW UL. SPÓŁDZIELCZA 1
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR : *Zastępca Burmistrza*

mgr Marek Chibowski

Data zatwierdzenia

ZAKŁAD WYKONAWSTWA I INSTALACJI
I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH
inż. Robert Kudliński
05-070 Sulejówek, ul. 15 Sierpnia 1
Tel: 783 12 80
NIP 952-109-22-80

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1002-0102	Montaż wysięgnika rurowego do mocowania lamp, jednoramiennego, o wysięgu 0,9 m, do słupów stalowych S-60,80,95	szt		
			10	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNNR 5 1004-0218	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSE-70, z kloszem z metapleksu	szt		
			10	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR 5 0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11, dla słupów linii napowietrznej NN, typu 2, o średnicy 16 mm	słup		
			12	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5 0905-0101	Montaż przewodu izolowanego linii napowietrznej NN, typu AsXSn 2x25 mm2	km/ 1prze		
			0.406	0.406	
				RAZEM	0.406
5	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt		
			10	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 bez odłącznika	szt		
			1	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 1003-0501	Ułożenie na linkach nośnych, przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2	m		
			40	40.000	
				RAZEM	40.000