

1.Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.
2.Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „O") lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
3.Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
4.W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.
5. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
7. Poziom ±0,00 = 116,9 m n.p.m.
8. Nadproża elewacji z pustaków lupanych TEKNO AMBER BLOK wykonać za pomocą pustaków elewacyjnych - kształtek 3/4 długości-narożnik układanych w rolkę, stosując system firmy Halfen lub inny równoważny (wspomniki HK4-F, katowniki HSL-W40-1, strzemiona HSL-A11-1, pręty HSL-201). Rozwiązanie wykonać ściśle wg zaleceń producenta systemu nadproży do ścian warstwowych.
9. Wszystkie ściany murowane z silikatów oprócz ścian zaznaczonych wg poniższego zestawienia:

- Żelbet
- Ściana z bloczków gazobetonowych
- Pustak akustyczny

Beton C20/25
Podbeton C8/10
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IIIN)
Otulina: 20 mm - płyta biegowa
50 mm - schody na gruncie
50 mm - fundament
20 mm - ściany
20 mm - stropy
20/25 mm - słupy i trzpienie
30/40/45/50 mm - belki

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH	
INWESTOR	Gmina Hallnów ul. Spokojkiwcza 1 05-074 Hallnów
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Hallnowie
LOKALIZACJA	ul. Okunlewska 115, 05-074 Hallnów nr działki 196
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG
kompleksowa obsługa inwestycji

ul. Piowiecka 11/2
PL 60-277 Poznań
tel./fax: +48 61 862 11 40
www.demurg.com.pl

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jan Lelkan	33/66/Pw	
SPRAWDZił:	mgr inż. Mikołaj Jankowski	WKH/0168/POOK/05	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Kikkolno		
OPRACOWAŁ:	inż. Marcin Grabowski		

TREŚĆ RYS.	Rzut I piętra		SKALA 1:100
DATA	MAJ 2013	NR KONTRAKTU	000985
BRANŻA K	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU K.00.04	

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.