


Poz. 1.10 Płyta fundamentowa

1:25



Poz.	Stal		Długość (cm)	ogółem	Długość łączna (m)	
	Ø	A-IIIIN			Ø 12	Ø 16
1	16		414	38		157,32
2	16		364	42		152,88
3	16		114	38		43,32
4	12		157	88	138,16	
5	16		104	42	43,88	
Długość wg średnic (m)					138,16	397,20
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)					122,69	627,58
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					750,26	
Ogółem (kg)					750,26	

Przeły nr 6-10 ujęte w zestawieniu Szybu windowego (Rys. K.07.02).

1. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.			
2. Wszystkie wbudowywane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną, obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddźwigniowych albo: dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN”, „E”, „O”) lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.			
3. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.			
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z projektantem.			
5. Wszystkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.			
6. Rysunek rozpatrywać łącznie z szalunkowym, rzutem fundamentów (K.00.01), rysunkiem ław fundamentowych (K.01.02), słupów i trzpieni (K.02.01 i K.02.02) oraz branżowymi.			
Beton C20/25			
Podbeton C8/10			
Stal zbrojeniowa: RB 500 W (A-IIIIN)			
Otulina: 50 mm - fundamenty			
25 mm - ściany nośne			
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
INWESTOR	Gmina Halinów ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów		
INWESTYCJA	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie		
LOKALIZACJA	ul. Okuniewska 115, 05-074 Halinów nr działki 19/6		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jan Łekian	33086/Pw	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Mirosław Janowski	WM07184/POK05	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Klekocio		
OPRACOWAŁ:	inż. Marcin Grabowski		
TREŚĆ RYS.	Poz. 1.10 Płyta fundamentowa - rys. zbrojeniowy		
SKALA	1:25		
DATA	MAJ 2013	NR KONTRAKTU	000865
BRANŻA	NR RYSUNKU	NR RYSUNKU	
K	00	K.01.04	
Rysunek stanowi załącznik do umowy, jego treść należy uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z projektem i rysunkami. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zgodność projektu z przepisami i normami.			